


ZBROJENIE ŚCIANY


1:30





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							ø8	ø10	ø12
Poz. 1 – Ściana oporowa – 1 szt.									
1	1	8	3.660	700	1	700	2562.00		
	2	8	37.000	50	1	50	1850.00		
	3	10	1.020	350	1	350		357.00	
	4	12	2.600	236	1	236			613.60
	5	12	2.900	236	1	236			684.40
	6	12	3.200	472	1	472			1510.40
	7	8	0.950	119	1	119	113.05		
	8	8	1.550	119	1	119	184.45		
	9	8	37.000	18	1	18	666.00		
	10	12	37.000	8	1	8			296.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			5375.50 357.00 3104.40						
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.395 0.617 0.888						
MASA [kg]			2123.32 220.27 2756.71						
MASA CAŁKOWITA [kg]			5100.30						

ZASADA WYMAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO L=X+Y+Z



BETON C30/37 (B37) W8 F150
PODBETON C8/10 (B10)
OTULINA ŚCIANY 40 mm
OTULINA ŁAWY 50mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN
KLASA EKDP0ZYCJI XD2

 ul. Mirgowska 3, 60-161 Poznań									
TYTUŁ PROJEKTU		<u>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz obrotu zabezpieczających przed rozlewaniem odpadów wózków ramowy przedmiotowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji Przetwórczej Odpadów w Mokrąwicy na działce 28/7, obręb 0017 Mokrąwica, jedn. ewid. 320703.5, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie</u>							
ZAMAWIAJĄCY/ INWESTOR				Celowy Związek Gmin R-XXI 72-200 Nowogard, Plac Wolności 5					
OBIEKT		Stacja Przetwórcza Odpadów w Mokrąwicy, gmina Kamień Pomorski							
RODZAJ OPRAW.		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		BRANŻA		konstrukcyjna			
PROJEKTOWAŁ		IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA		PODPIS			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Anna Ptaszyk		WKP/0273/P00K/15					
TYTUŁ RYS.		mgr inż. Wiktor Konieczny		WKP/0254/PWOK/10		NR RYS.			
		Ściana oporowa						K2	
DATA		12.2016		SKALA		1:30			