

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05 analiza indywidualna drzwi z pom. 7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,00*2,05*0,12	m ³ m ³	 0,246	
				RAZEM	0,246
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,61*1,72	m ² m ²	 2,769	
				RAZEM	2,769
4 d.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozebranie ścianki GK Parter 0,65*2,75	m ² m ²	 1,788	
				RAZEM	1,788
5 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie otworu kotaktowego pomiędzy pom. pom 7 a 8a (otwór 14*14 cm) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.2+poz.3*0,01	m ³ m ³	 0,274	
				RAZEM	0,274
7 d.1	WKI 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.6	m ³ m ³	 0,274	
				RAZEM	0,274
2		Prace wykończeniowe			
8 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Parter (1,47+1,2)*2,75	m ² m ²	 7,343	
				RAZEM	7,343
9 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.8*2	m ² m ²	 14,686	
				RAZEM	14,686
10 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.9	m ² m ²	 14,686	
				RAZEM	14,686
11 d.2	KNR 4-01 0313-04 Ns-1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,40	m m	 1,400	
				RAZEM	1,400
12 d.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni Parter Pom. 2 (5,60*2+2,97*2)*2,75+(4,65*2+1,20*2)*2,75+16,80 Pom. 5 (2,93*2+1,16*2)*2,75+(1,70*2+7,01*2)*2,75+15,60 Pom. 6 (1,47*2+2,05*2)*2,75+3,00 Pom. 7 (1,46*2+2,63*2)*2,75+3,80 Pom. 8 99,7 <(4,23*2+3,68*2)*2,75+(3,07*2+3,13*2)*2,75+22,10> Pom. 8a (1,47+1,2)*2*2,75 Potrącenia pod lamperie -46,144 -40,96	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 96,110 86,000 22,360 26,295 99,700 14,685 -46,144 -40,960	
				RAZEM	258,046
13 d.2	KNR 2-02 1505-03 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa (lamperia) Parter Pom. 2 (5,60*2+2,97*2)*1,60+(4,65*2+1,20*2)*1,60 Pom. 5 (2,93*2+1,16*2)*1,60+(1,70*2+7,01*2)*1,60	m ² m ² m ²	 46,144 40,960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,47*1,47	m ² m ²	RAZEM 2,161	87,104 2,161
15	NNRNKB d.2 202 2809-01 analiza indywidualna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1,47*2+1,47*2)-0,9	m m	RAZEM 4,980	2,161 4,980
16	KNR 2-02 d.2 1112-05 Pom. 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Przyklejenie cokolików z wykładziny PCV z odzysku (1,6+1,6)*0,10	m ² m ²	RAZEM 0,320	0,320 0,320
17	KNR 2-02 d.2 1112-09 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. Zgrzewanie cokolików 1	m ² m ²	RAZEM 1,000	1,000 1,000
18	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
3		Stolarka drzwiowa			
19	KNR-W 2-02 d.3 1203-01 drzwi RC3 (po. 8a)	Drzwi stalowe w klasie RC3, płaszczowe jednoskrzydłowe pełne - ze wszelkimi okuciami (gałka/klamka) - fabrycznie wykończone w okleinie Jabłoń lub podobnej (skrzydło 80) 0,8*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600 1,600
20	KNR-W 2-02 d.3 1203-01 drzwi RC3 (pom. 7)	Drzwi stalowe w klasie RC3, płaszczowe jednoskrzydłowe pełne - ze wszelkimi okuciami (gałka/gałka) - fabrycznie wykończone (skrzydło 80) 0,8*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600 1,600
4		Brama			
21	KNR 2-02 d.4 1808-02	Brama o wysokości 1.5 m; szerokość bramy 3,5 m. Obramowanie z kątownika, wypełnienie siatka o oczkach 2*2cm, drut fi 2,00 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
22	KNR 2 d.4 0109-03 z. sz. 5.5. fundament pod słupki bramy	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - B-15 0,3*0,3*0,8*2	m ³ m ³	RAZEM 0,144	0,144 0,144