



PRZĘKRÓJ NORMALNY przekrój uliczny KR1, G4
od km 0+000,00 do km 0+095,92



Uwaga:


- jednostronne pochylenie nawierzchni jezdni oraz szerokość jezdni zgodnie z PZT.
- lokalizacja i szerokość chodników zgodnie z PZT

Szczegół zjazdów z betonowej kostki burkowej
skala 1:100



SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1 : 10




Legenda:

- 1 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR1
- 2 – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm, KR1
- 3 – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- 4 – warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego (piasek średni, piasek gruby lub pospółka) o CBR>20% grub. 65 cm
- 5 – geowłóknina pełniąca funkcje warstwy odcinającej
- 6 – krawężnik betonowy lekki 15x30cm
- 7 – podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm
- 8 – ława betonowa z oporem 35x30cm
- 9 – betonowa kostka brukowa grub. 6cm
- 10 – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm
- 11 – obrzeże betonowe 6x20 cm
- 12 – betonowa kostka brukowa grub. 8cm
- 13 – warstwa humusu grub. 10cm


SZCZEGÓŁ "C"

SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1 : 10



Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Dobryńwiewo Duże m. Fasty			 DROMOBUD
Stadium	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY			
Nazwa projektu	Remont drogi gminnej ul. św. Franciszka z Asyżu w m. Fasty			
Branża	DROGOWA	Skala 1:100, 1:50, 1:10		
Tytuł rysunku	Przekroje normalne		Data 22.12.2022	Rys. nr/ark. 3/1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Dobrzyński	DROGOWA	PDL/0035/POOD/13 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)	
Współpraca	mgr inż. Rafał Łukaszewicz		-	