


DZ. NR 2775/14
GRANICA DZIAŁKI
DZ. NR 2772/14



CZĘŚĆ WSPÓLNA BUDYNKU		
-1.01	KLATKA SCHODOWA	1,17m²
-1.02	KOMUNIKACJA	10,11m²
-1.03	KOMUNIKACJA	5,84m²
-1.04	PIWNICA	18,50m²
-1.05	PIWNICA	-
-1.06	KOMUNIKACJA	7,66m²
-1.07	PIWNICA	11,22m²
-1.08	PIWNICA	11,75m²
-1.09	PIWNICA	17,22m²
-1.10	KOMUNIKACJA	4,87m²
-1.11	PIWNICA	17,20m²
-1.12	PIWNICA	2,24m²
-1.13	PIWNICA	3,13m²
-1.14	PIWNICA	3,57m²
-1.15	KOMUNIKACJA	17,09m²
RAZEM:		131,57m²

- UWAGI:
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdemontować wszelkie elementy zniszczone i nieoryginalne .
 - W związku z silnym porażeniem biologicznym wielu elementów architektonicznych należy najpierw przeprowadzić kompleksowe zabiegi biobójcze. (Szczególnie dotyczy to elementów ceramicznych)
 - Remont złego stanu elewacji powinien rozpocząć się od usunięcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych murów w tym przede wszystkim wszystkich cegieł, w których rozpoczął się proces dezintegracji strukturalnej.
 - Należy przeprowadzić staranne osuszanie murów.
 - Detale systemowe należy starannie doszczelniać (np., dylatacji, złączy, przejść rur oraz kabli)
 - Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - wypełnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentów tynków należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem.
 - Usunąć ręcznie wtórne betonowe uzupełnienia.
 - Elementy więźby dachowej oraz stropów należy zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ognioochronnymi.
 - Należy przeprowadzić remont wszelkich murków, chodników i schodów zewnętrznych należących do budynku.
 - Połączenia kolorów należy wykonać z należytą starannością.
 - Oprawy oświetleniowe, tablice, numery budynków, okablowania i elementy eksploatowanych instalacji, urządzenia zamontowane na dachu należy zdemontować tymczasowo na czas remontu.
 - Nieuleżykowane elementy instalacji do stałego demontażu- przed przystąpieniem do prac demontażowych należy się upewnić, czy dana instalacja nie jest użytkowana.

- UWAGI:
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
 - NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
 - WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB WKUCIA
 - KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE TRWANIA PRAC REMONTOWYCH SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘŻBY DACHOWEJ DO WYMIANY.

<div><div><div>GAMMA</div><div>STUDIO ARCHITEKTURY</div></div><div><div>STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.</div><div>ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok</div><div>NIP: 9662091851</div><div>REGON: 0000503182</div><div>KRS: 200843264</div><div>tel. + 48 531 901 470</div><div>e-mail: gamma.architekci@gmail.com</div></div></div>	
NAZWA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO	
ADRES BUDOWY:	ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy działki nr ewid.2772/14, 2775/14, obręb Rydułtowy Dolne
INWESTOR:	ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy 44-280 Rydułtowy
PRZEDMIOT RYSUNKU:	
RZUT PIWNICY	
STADIUM:	SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY	
1:100	
AUTORZY OPRACOWANIA:	
PODPIS:	
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki upr. KPOKK 1A/51/2008
WSPÓŁPRACA:	inż. arch Natalia Kupińska
DATA:	22.11.2021r
NR STR.:	