


LEGENDA:



UWAGA!

- instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFeZn Ø8mm,
- zwody poziome wykonać na systemowych uchwytach odgromowych,
- przewody odprowadzające instalacji odgromowej stanowią zwody pionowe, które należy prowadzić w rurach osłonowych niepalnych gr. min. 5mm pod warstwą docieplenia,
- przewody odprowadzające połączyć z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach kontrolnych do elewacji,
- w przypadku rynien, rur i innych elementów przewodzących należy przyłączyć do instalacji odgromowej za pomocą drutu ocynkowanego o średnicy Ø8mm,
- elementy przewodzące, znajdujące się na dachu należy chronić przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyższonymi, podłączonymi do instalacji odgromowej,
- wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ohm,
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.



STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 2, Augusta 24 lok. 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel.: +48 531 901 470
e-mail: gamma.architektura@gmail.com

NAZWA:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES BUDOWY:
2775/14, ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid.2772/14,

INWESTOR:
obwód Rydułtowy Dolny
ul. Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA
ODGROMOWA NR RYS.
E-4

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA:
1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Grodzki
PDL/0101/POOE/06

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07

DATA: 22.11.2021r. NR STR.: