


DZ. NR 2775/14  
GRANICA DZIAŁKI  
DZ. NR 2772/14



Zaprojektowana liczba kolektorów – 8 paneli o wymiarach 1151x2191mm i parametrach:

Powierzchnia brutto (Ag)	m <sup>2</sup>	2,52
Powierzchnia apertury	m <sup>2</sup>	2,40
Powierzchnia absorbera	m <sup>2</sup>	2,35
Objętość czynnika	l	1,6
Zalecane natężenie przepływu	l/h.	75
Strata ciśnienia (30 l/h.m2)	mbar	5
Ciśnienie próbne	bar	15
Współczynnik pochłaniania (a)	%	95+/-1
Zdolność emisyjna (ξ)	%	5+/-1
Sprawność optyczna (η0)		0,70
Współczynnik przenikania ciepła 1-go rzędu (a1)	W/m <sup>2</sup> .K	3,73
Współczynnik przenikania ciepła 2-go rzędu (a2)	W/m <sup>2</sup> .K2	0,013
Ciężar netto	kg	31

**GAMMA**  
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.  
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok  
NIP: 9662091851  
REGON: 0000503182  
KRS: 200843264  
tel. + 48 531 901 470  
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:  
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z  
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ  
DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY  
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

ADRES  
BUDOWY: ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy  
działki nr ewid.2772/14, 2775/14,  
obręb Rydułtowy Dolne

INWESTOR: ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy  
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.  
RZUT DACHU S-5  
RZUT INSTALACJI CWU

STADIUM: SKALA:  
PROJEKT TECHNICZNY 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Koźluk  
upr. bud nr PDL/0140/PBS/17

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Bajguz  
upr. bud nr PDL/0145/PWOS/13

DATA: 22.11.2021r NR STR.: