


- UWAGI:
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
 2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
 3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
 4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 5. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB WKUCIA
 6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE TRWANIA PRAC REMONTOWYCH SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.



D1	BLACHODACHÓWKA Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ	
	ŁĄTY	2,5cm
	KONTRŁĄTY	3,5cm
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	ISTN. KROKIEW/WĘŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda \leq 0,039$ W/mK	14cm
	WĘŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda \leq 0,039$ W/mK	12cm
	STELAŻ STALOWY Z MOCOWANIEM DYSTANSOWYM DO KROKWI	3cm
	PAROIZOLACJA	
	PLYTA GK MOCOWANA DO RUSZTU METALOWEGO	2cm

S1	ISTN. ŚCIANA	32cm
	STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda = 0,038$ W/mK	18cm
	TYNK	

S3	STYRODUR	15cm
	HYDROIZOLACJA	
	ISTN. ŚCIANA	

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekt@poczta.onet.pl

NAZWA:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES BUDOWY: ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid. 2772/14, 2775/14, obręb Rydułtowy Dolne

INWESTOR: ul. Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
PRZEKRÓJ A-A A-7

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka
upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki
upr. KPOKK 1A/51/2008

WSPÓŁPRACA: inż. arch. Natalia Kupińska

DATA: 22.11.2021r. NR STR.: