




DZ. NR 2775/14
GRANICA DZIAŁKI
DZ. NR 2772/14



LOKAL MIESZKALNY NR 3		
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOK.3 PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38, RYDUŁTOWY		
Nr	NAZWA POMIESZCZEŃ:	P.U.
LOKAL MIESZKALNY:		
1.03.01	KUCHNIA	10,13m²
1.03.02	ŁAZIENKA	2,26m²
1.03.03	POKÓJ	20,24m²
RAZEM:		32,63m²

LOKAL MIESZKALNY NR 4		
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOK.4 PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38, RYDUŁTOWY		
Nr	NAZWA POMIESZCZEŃ:	P.U.
LOKAL MIESZKALNY:		
1.04.01	KUCHNIA	12,67m²
1.04.02	ŁAZIENKA	3,33m²
1.04.03	POKÓJ	17,37m²
RAZEM:		33,37m²

LOKAL MIESZKALNY NR 5		
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOK.5 PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38, RYDUŁTOWY		
Nr	NAZWA POMIESZCZEŃ:	P.U.
LOKAL MIESZKALNY:		
1.05.01	KUCHNIA	16,34m²
1.05.02	POKÓJ	17,17 m²
RAZEM:		33,51m²

LOKAL MIESZKALNY NR 6		
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOK.6 PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38, RYDUŁTOWY		
Nr	NAZWA POMIESZCZEŃ:	P.U.
LOKAL MIESZKALNY:		
1.06.01	KUCHNIA	10,55m²
1.06.02	ŁAZIENKA	2,27m²
1.06.03	POKÓJ	19,74m²
RAZEM:		32,56m²

CZĘŚĆ WSPÓLNA BUDYNKU		
1.00.01	KŁATKA SCHODOWA	1,2m²
1.00.02	KOMUNIKACJA	12,54m²
RAZEM:		13,74m²

LEGENDA

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4400lm, IP66, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h (L80/B10)

Gniazdo elektryczne, IP44, n/t

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż.
- Należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa pożarowego.
- Gniazda należy umieszczać w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi.
- Ostateczną lokalizację gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

GAMMA
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 6662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architektci@gmail.com

NAZWA:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES
BUDOWY:
2775/14,
ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid.2772/14,

INWESTOR:
obręb Rydułtowy Dołne
ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU:
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

NR RYS.
E-2

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

SKALA:
1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:

PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
mgr inż. Robert Grodzki
PDL/0101/POOE/06

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07

DATA:
22.11.2021r

NR
STR.: