

Przedmiar robót

przygotowanie placu zabaw pod montaż urządzeń zabawowych

Budowa: plac zabaw
Obiekt: ul. Broniewskiego
44-330 Jastrzębie - Zdrój

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Techniczny
ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój

Kosztorys opracowali:
Karol Janiszewski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 plac zabaw			
1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	120,3		m2
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	120,3	2	m2
1.3 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia	120,3	30	m2
1.4 Ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych (rozstaw 2.60), wysokość 1.7·m, słupki obetonowane - ANALOGIA	70,9		m
1.5 Ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych (rozstaw 2.60), wysokość 1.7·m, słupki obetonowane - ANALOGIA PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA Z BRAMĄ	10		m
1.6 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m), wysokość 1.6·m - ANALOGIA	1		kpl
1.7 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	326,7		m2
1.8 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii III ziemia z korytowania 120,3*0,3 = <u>36,090000</u> 36,09	36,09		m3
1.9 Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	36,09	10	m3