

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na naprawie i modernizacji nawierzchni placu manewrowego na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę i jej załączniki, tj.:
 - 1) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1,
 - 2) Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 2.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona:

I. Wymianę płyt drogowych na kostkę brukową na powierzchni terenu ok. 178 m². Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt drogowych (przybliżony zakres został ujęty w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) oraz ich utylizacja.
2. Mechaniczne wykonanie koryta na przygotowanej powierzchni placu na głębokość 50 cm wraz z wywiezieniem gruntu.
3. Wykonanie warstwy podbudowy z pospółki do Rm=5 MPa stabilizowanej cementem – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
4. Wypełnienie przygotowanego terenu kruszywem 1-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.
5. Ułożenie na granicy nowej kostki z płytami drogowymi obrzeży betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
6. Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
7. Wypełnienie piaskiem szczelin pomiędzy kostkami brukowymi.

II. Naprawę podbudowy płyt drogowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na powierzchni ok. 24 m². Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt drogowych (przybliżony zakres został ujęty w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy).
2. Mechaniczne wykonanie koryta na przygotowanej powierzchni placu na głębokość 50 cm wraz z wywiezieniem gruntu.
3. Wykonanie warstwy podbudowy z pospółki do Rm=5 MPa stabilizowanej cementem – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
4. Wypełnienie przygotowanego terenu kruszywem 1-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm,
5. Ułożenie zdemontowanych płyt drogowych na podsypce cementowo – piaskowej.

III. Naprawę podbudowy kostki brukowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na powierzchni ok. 35 m². Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącej kostki brukowej.

2. Demontaż dwóch płyt drogowych oraz dwóch krawężników.
3. Mechaniczne wykonanie koryta na przygotowanej powierzchni placu na głębokość 50 cm wraz z wywiezieniem gruntu.
4. Wykonanie warstwy podbudowy z pospółki do $R_m=5$ MPa stabilizowanej cementem – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
5. Wypełnienie przygotowanego terenu kruszywem 1-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.
6. Ułożenie zdemontowanej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej oraz uzupełnienie brakujących miejsc (po zdemontowanych krawężnikach i płytach drogowych) nową kostką brukową o gr. 8 cm.
7. Wypełnienie piaskiem szczelin pomiędzy kostkami brukowymi.

Wytyczne dotyczące przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów powstałych z naprawy i modernizacji placu manewrowego, w tym przewidzianych do wymiany istniejących płyt drogowych, kostki betonowej nienadającej się do ponownego wykorzystania czy gruntu powstałego z korytowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o umowę i wszystkie jej załączniki, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym i tym samym zrealizować w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie obowiązki określone w tych dokumentach.
3. Wjazd na teren prowadzenia prac odbywać się będzie poprzez czynny Zakład/Instalację "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie oraz wyznaczone i uzgodnione z Zamawiającym drogi wewnętrzne.
4. Parametry odtworzenia nawierzchni:
 - 1) Kategoria ruchu – KR4,
 - 2) Spadek poprzeczny – należy dostosować do istniejącego terenu,
 - 3) Spadek podłużny - należy dostosować do istniejącego terenu.

Zamawiający:

Wykonawca: