

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI
42-100 Kłobuck ul. Jasna 4

Temat opracowania: **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zadania: **Wymiana ogrodzenia placu przy studni głębinowej w Truskolasach**

Adres: Zamłynie , dz. Nr 75/2 i 74/2 , gm. Wręczyca Wielka

Inwestor: **Gmina Wręczyca Wielka**
42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Opracował: **mgr inż. Janusz Mrozicki**

Data opracowania: październik 2022 r.

Książka przedmiarów

1. Ogrodzenie panelowe placu studziennego w Truskolasach		
1.1	KNR 2-21 0112-02-050 Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym krotność= 1,000	388,090 m2
1. 19,70*19,70		388,090
1.2	KNR 2-21 0112-03-050 Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów krotność= 1,000	388,090 m2
1.3	KNR 2-25 0307-03-050 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,000	134,640 m2
1. 4*18,70*1,8		134,640
1.4	KNR 4-04I 1107-01-034 Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku ręcznym krotność= 1,000	1,182 t
1. 0,001*164+0,001*(69,8*14,58)		1,182
1.5	KNR 2-06 0701-06-020 Analogia. Ustawienie słupków furtki. krotność= 1,000	2,000 szt
1.6	KNR 2-06 0701-07-020 Analogia. Ustawienie słupków bramowych krotność= 1,000	2,000 szt
1.7	KNR 2-02 1808-03-090 Analogia. Wrota o wysokości 1,80 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki panelowej na gotowych słupkach. krotność= 1,000	1,000 kpl
1.8	KNR 2-31 0401-04-040 Rowki pod cokół ogrodzeniowy krotność= 1,000	70,800 m
1. 4*18,7-4,0		70,800
1.9	KNR 2-06 0401-01-060 Ławy pod cokół z pospółki. krotność= 1,000	6,732 m3
1. 74,80*0,3*0,3		6,732
1.10	KNR 2-25W 0308-01-050 Analogia. Cokół ogrodzenia wysokości 25 cm krotność= 1,000	21,240 m2
1. 70,8*0,3		21,240
1.11	KNR 2-02 1802-02-040 Analogia. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3V, z drutu d:4,0mm wysokości 1.73 m na słupkach stalowych 60x40x3,0 mm o rozstawie ok. 2,57 m obsadzonych w cokołach - montaż elementów ogrodzenia panelowego. krotność= 1,000	70,800 m