




LEGENDA


- Lustro niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym, zakres regulacji kąta nachylenia 0-22,
- Umywalka dla osób niepełnosprawnych z otworem i przelewem, kolor biały, mocowana do ściany na śrubach,
- Poręcz stala
- Pojemnik na ręczniki papierowe
- Dozownik do mydła wiszący
- Kosz na odpady
- Taśma LED ukryta za płaszczyzną lustra
- Miska ustępowa wisząca z deską dla osób niepełnosprawnych + stelaz + przycisk
- Papiernica
- Poręcz uchylna
- Bateria umywalkowa stojąca
- Umywalka prostokątna 56x36cm z otworem, stojąca z przelewem, sitkiem, syfonem
- Lustro ściennie klejone na kleju elastycznym z zawartymi otworami na gniazda i mocowanie dozowników do mydła
- Szczotka WC
- Miska ustępowa wisząca + stelaz + przycisk
- Pisuar wiszący + stelaz + przycisk
- Błat spiek kwarcowy, wzór imitujący biały marmur, gr. 2cm
- Obudowa pod blatem z płyty wiórowej wodoodpornej fornirowanej, kolor orzech o gr. 2,2cm na konstrukcji stalowej
- Ścianki sanitarne z płyty wiórowej melaminowanej LPW, wysokość 201cm z prześwitem 15cm nad posadzką, kolor biały




Nr pomieszczenia	Oznaczenie	Rodzaj materiału
013, 014, 015, 108, 109, 110	P1	Płytki gresowa, grubość 8mm, Wymiar: 59,8 x 59,8 cm Kolor: jasny szary, powierzchnia matowa
013, 014, 015, 108, 109, 110	P2	Płytki gresowa, grubość 8mm, Wymiar: 59,8 x 59,8 cm Kolor: ciemny szary, powierzchnia matowa
013, 014, 015, 108, 109, 110	P3	Wykończenie farbą lateksową matową w białym kolorze, odporna na wilgoć (hydrofobowa)
013, 108,	P4	Okladzina ścienna - płyty kompozytowe imitujące drewno, kolor orzech na systemie klejowym
013, 108,	P5	Ścianki sanitarne z płyty wiórowej melaminowanej LPW, powierzchnia matowa, kolor biały



DETAL FRAGMENTU SZAFKI DO ŁAZIENKI (MONTAŻ PŁYTY BLATOWEJ), SKALA 1:10







- LEGENDA:
- K1 - kątownik stalowy 60x80x5mm
  - K2 - kątownik stalowy 60x120x5mm
  - P1 - Panel drewniany, stały
  - P2 - Panel drewniany, drzwi szuflady
  - B - Blat z płyty kamiennej, spiek kwarcowy






















UWAGA:

- Otwory w blacie pod umywalki wykonać na zwymiarowanych osiach wg. wybranego typu umywalki oraz wytycznych producenta,
- Blat przymocować do konstrukcji szafki za pomocą kątowników stalowych, rozmieszczenie wg. wymiarów na rysunku konstrukcji szafki, kątownik równoramienny 40x40x4mm



Schemata blatów dla umywalk	
WC M	012
WC K	107

Schemata blatów dla umywalk	
WC K	013
WC K	108



- Uwagi:
- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
  - wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
  - brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z powszechnych przyjętych rozwiązań należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
  - elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z technologią dostawcy wybranego systemu
  - otwory w ścianach murowanych nie zostały pokazane, wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
  - otwory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane

sscarchitekci

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKI sp. z o.o. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)

nazwa inwestycji :  
**BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO  
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW  
PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI  
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W  
SEKOCINIE STARYM**

lokalizacja inwestycji :  
obręb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Leśników, Sekocin Stary  
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24

branża: architektura

jednostka projektowa :

**SSCARCHITEKI sp. z o. o.**  
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4  
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :  
dr inż. arch. **Paweł Szumiełowicz**  
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej

sprawdzający :  
mgr inż. arch. **Marcin Łapiński**  
uprawnienia budowlane MPDWA/040/2011  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej

współpraca:  
dr inż. arch. **Ingeborga Cygankiewicz**  
mgr inż. arch. **Patryk Lenik**  
inż. arch. **Kacper Pelc**

faza projektu :  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

data opracowania :  
**maj 2024**

nazwa rysunku :  
**KLĄDY ŚCIAN - ZESPÓŁ SANITARNY**

skala rysunku :  
**1 : 25**

numer rysunku :  
**Aw\_32**