

Tabela zestawiająca nakłady czasowe dla przykładowych zakresów prac

	Nakłady zgodnie z:	
	Norma EXPERT [dni]	Odwotujący [dni]
Nabrzeże nr 1		
Ścianka szczelna typu Jagged Wall z elementów PU28	12,59	3,31
Pale CFA	1,32	1,92
Zasyp	5,45	3,77
Zakładanie kleszczy typ 1- montaż z ładu	1,66	1,30
Zakładanie kleszczy typ 4- montaż z wody	1,19	0,93
Zakładanie ściąąg kotwiących- ściąąg typu B	6,40	5,00
Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm	0,58	0,51
Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych- typowe 2,495m	0,20	0,35
Deskowanie nabrzeży, pisów i pomostów- Sekcja typowa	5,76	4,29
Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm	4,73	4,10
Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową dostarczaną mieszarką do betonu z odbiorem z ładu od pompy do betonu	1,57	1,37
Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykających się z zasypem gruntowym)	0,16	0,61
	41,61	27,46

Nabrzeże nr 2	Norma EXPERT	Odwotujący
Ścianka szczelna typu Jagged Wall z elementów PU18	11,44	2,92
Pale CFA	3,63	4,54
Zasyp	4,96	3,69
Montaż kleszczy typ 2- montaż z ładu	1,50	1,30
Montaż kleszczy typ 5- montaż z wody	1,59	1,38
Zakładanie ściąąg kotwiących- ściąąg typu D	2,22	1,93
Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm	2,76	3,30
Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych- typowe 2,495m	0,20	0,48
Deskowanie nabrzeży, pisów i pomostów- Sekcja typowa	6,54	6,66
Deskowanie nabrzeży, pisów i pomostów- Sekcja typowa	16,43	13,91
Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową dostarczaną mieszarką do betonu z odbiorem z ładu od pompy do betonu	5,53	3,15
Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykających się z zasypem gruntowym)	0,54	2,97
	56,78	43,26