

## Przedmiar robót

dla zadania

pn.: "Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Oddziały Przedszkolne przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim"

Lp.	ST	Podstawa wyceny	Opis	jm	Ilość
<b>Czynności w zakresie wykonania nawierzchni boiska</b>					
1	SST-2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>	128,00
2	SST-2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność =4	m <sup>2</sup>	128,00
3	SST-2	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0,40 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	51,20
4	SST-2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>	51,20
5	SST-2	analiza indywidualna	Składowanie ziemi na wysypisku	m <sup>3</sup>	51,20
6	SST-2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowane i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	128,00
7	SST-3	KNR 2-02 0607-03 analogia	Ułożenie geowłókniny wzmocnionej o gramaturze 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	128,00
8	SST-2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag, 10 cm	m <sup>2</sup>	128,00
9	SST-2	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m <sup>2</sup>	128,00
10	SST-5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m	48,00
11	SST-5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	3,60

12	SST-5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe bezpieczne (ogumowane) o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48,00
13	SST-4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	128,00
14	SST-4	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	128,00
15	SST-4	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna górna o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	128,00
16	SST-4	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = -1	m <sup>2</sup>	128,00
17	SST-9	wycena indywidualna	Warstwa amortyzująca nawierzchni gr. 35 mm	m <sup>2</sup>	128,00
18	SST-9	wycena indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna natryskowa gr. 13 mm z pomalowaniem linii	m <sup>2</sup>	128,00
<b>Czynności w zakresie wyposażenia boiska</b>					
19	SST-9	KNR 2-23 0309-05	Dostawa i osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4,00
20	SST-9	KNR 2-23 0310-06	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek MINI 120x180 cm aluminiowych, lakierowanych, przedłużanych	szt.	2,00
21	SST-9	KNR 2-23 0310-06	Dostawa i montaż kompletnych słupków do koszykówki z tablicą i koszem	szt.	4,00
<b>Czynności w zakresie obsługi geodezyjnej</b>					
22	spec. ogólna	kalk. własna	Wykonanie prac pomiarowych	kpl.	1,00
23	spec. ogólna	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	1,00