

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty elektryczne</b>					
1	KNR 13-14 1001-05 analogia	Mechaniczne III-IV  35*0.4*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
2	KNR-W 2- 25 0608-01	Ręcznie układane kable energetyczne o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem ceglami - budowa 46	m m	 46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
3	KNR 13-14 1003-03	Wykonanie przepustów kablowych ułożonych w gotowym wykopie z rury stalowej o śr.do 100 mm 3.5	m m	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
4	KNR 5-02 0608-01 analogia	Montaż skrzynki kablowej słupowej o 14 parach z wyposażeniem dla systemu wielokrotnego  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 obudow FW2 FW32FT 3x24  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	TZKNBK XVII 07-06	Przewody typu DYp, DYo instalowane na cegle do 4x2.5 mm2  189	m m	 189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
7	TZKNBK XVII 09-19	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - puszki rozgałęźne na drewnie, betonie, cegle 20	szt. szt.	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	TZKNBK XVII 10-04 analogia	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy  6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	TZKNBK XVII 47-20	Wypusty oświetleniowe - przewodem YDY na konstrukcji - gniazdo wtyczkowe 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	TZKNBK XVII 10-05	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy -  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 10A  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 16A  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P304 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNNR 5 0407-04	Ogranicznik przepięć  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	TZKNBK XVII 48-06 analogia	Instalowanie opraw typu OPO 240 wg projektu	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
19	TZKNBK XVII 13-07	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełączniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na cegle	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	TZKNBK XVII 10-06	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Przełącznik świecznikowy na cegle	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	TZKNBK XVII 14-11 analogia	Instalowanie gniazd wtyczkowych metalowych - 32 A na cegle 230/400V z wyłącznikiem w piwnicy	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	TZKNBK XVII 10-18	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Gniazdo wtyczkowe 25 A ze stykiem na cegle gniazda grzejnikowe	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	TZKNBK XVII 12-09	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe 2-biegowe 6 A/Z	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	TZKNBK XVII 09-04	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - przyciski "światło" klawiszowe melaminowe zwykłe	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
25	TZKNBK XVII 47-19	Wypusty oświetleniowe - przewodem YDY na konstrukcji - przełącznik schodowy, krzyżowy	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
26	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		0	m	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
28	TZKNBK XVII 54-01 analogia	Zwody na dachach drewnianych krytych papą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2	m		
		12+12+9.4+12.3+12.3+6.15+5.8+3.44+0.6	m	73.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.990</b>
29	TZKNBK XVII 54-15	Przewody o przekroju do 50 mm na budowlach o wysokości do 25 m, na ścianach ceglanych i betonowych	m		
		7.4*4	m	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
30	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>