

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Budynek " F"				
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - przyjęto 30 % powierzchni dachu	m ²		
d.1	0509-03	19*33.30*30%	m ²	189.810	
				RAZEM	189.810
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (miejsca po zerwaniu papy)- jednokrotne pokrycie papą podkładową	m ²		
d.1	0519-01	189	m ²	189.000	
				RAZEM	189.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(33.30*2+19*2)*0.55	m ²	57.530	
				RAZEM	57.530
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	(0.50*1.10)*24	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
6	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.1	0203-13	(0.50*1.10)*24	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
7	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni czapek kominowych (abizol)	m ²		
d.1	0518-03	24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	(0.42*2*0.70+1.00*2*0.70)*24	m ²	47.712	
				RAZEM	47.712
9	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	(0.42*2*0.70+1.00*2*0.70)*24	m ²	47.712	
				RAZEM	47.712
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi tynków kominów	m ²		
d.1	1204-06	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z papy nawierzchniowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	19*33.30	m ²	632.700	
				RAZEM	632.700
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (kminy, ogniomury)	m ²		
d.1	0504-03	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
14	KNR 2-02	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej fi 180	szt.		
d.1	0506-06	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 5-08	Sprawdzenie, wymiana części zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - bez wsporników dachowych	m		
d.1	0604-03	280	m	280.000	
				RAZEM	280.000
16	kalk. własna	Wykonanie docieplenia stropodachu przy użyciu granulatu z wełny PAROC, grubość warstwy izolacyjnej 25 cm. UWAGA : w kalkulacji uwzględnić należy wykonanie otworów technologicznych w dachu, wykonanie przejść do wszystkich przestrzeni stropodachu, pneumatyczną aplikację materiału izolacyjnego, zabezpieczenie otworów blachą 2-3 mm zabezpieczoną antykorozyjnie i zaklejenie papą termozgrzewalną.	m ²		
d.1		19*33.30	m ²	632.700	
				RAZEM	632.700

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m ³		
d.1	0108-09	1 km			
		2.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	nast. 1 km			
		2.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800