

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w pom. nr 277  
ADRES INWESTYCJI : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 2  
INWESTOR : POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WIESŁAW ROSZATYCKI (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

**NARZUTY**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2023 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 1-2</b>			
1 d.1	KNNR 3 0701-04 analogia		Wykucie z muru, zakup, dostawa i montaż nowego okna z drewna sosnowego, jednoramowych O4-4(budynek nr 2, II piętro, pom. 227).	m <sup>2</sup>		
			<O4-4>1,30*2,25	m <sup>2</sup>	2,925	
					RAZEM	2,925
2 d.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
			1,4	m	1,400	
					RAZEM	1,400
3 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie podokienników granitowych w kolorze Rosa Beta Poler o grubości 3 cm, długości ponad 1 m i szerokości do 40 cm.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	NNRNKB 202 2027-01 analogia		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach na kleju gipsowym (R=1,5)	m <sup>2</sup>		
			<O4-4>(2,25+1,3+2,25)*(0,10+0,25)	m <sup>2</sup>	2,030	
					RAZEM	2,030
5 d.1	KNR 0-17 2609-08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
			<O4-4>2,25+1,30+2,25	m	5,800	
					RAZEM	5,800
6 d.1	NNRNKB 202 2020-04		(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
			poz.4	m <sup>2</sup>	2,030	
					RAZEM	2,030
7 d.1	kalk. własna		Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-01 analogia		Wywóz gruzu i okien po demontażu	m <sup>3</sup>		
			poz.1*0,1	m <sup>3</sup>	0,293	
			poz.2*0,30*0,03	m <sup>3</sup>	0,013	
					RAZEM	0,306
9 d.1	KNR 4-01 0108-04 analogia		Wywóz gruzu i okien po demontażu - za każdy nast. 12 km	m <sup>3</sup>		
			poz.8	m <sup>3</sup>	0,306	
					RAZEM	0,306
10 d.1	kalk. własna		opłata za utylizację gruzu i okien	m <sup>3</sup>		
			poz.8	m <sup>3</sup>	0,306	
					RAZEM	0,306

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kątownik aluminiowy	szt	6,8208		6,8208	0,00	0,00	
2.	zaprawa klejowa sucha	kg	5,2200		5,2200	0,00	0,00	
3.	podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
4.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	9,8049		9,8049	0,00	0,00	
5.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	2,0909		2,0909	0,00	0,00	
6.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0,8932		0,8932	0,00	0,00	
7.	taśma spoinowa	m	2,9029		2,9029	0,00	0,00	
8.	klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	11,1650		11,1650	0,00	0,00	
9.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,0130		0,0130	0,00	0,00	
10.	okno z drewna sosnowego, jednoramowe z szybą zespoloną O4-12 (budynek nr 2)	m <sup>2</sup>	2,9250		2,9250	0,00	0,00	
11.	nawiewniki higrosterowane	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	wełna mineralna gr.5 cm	m <sup>2</sup>	2,0300		2,0300	0,00	0,00	
13.	utylizacja gruzu i okien	m <sup>3</sup>	0,3060		0,3060	0,00	0,00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw okienny	m-g	0,2676	0,00	0,00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,4373	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł