

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w pom. nr 213  
ADRES INWESTYCJI : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 2  
INWESTOR : POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WIESŁAW ROSZATYCKI (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023 r.

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2023 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 1-2</b>			
1	KNNR 3		Wykucie z muru, zakup, dostawa i montaż nowego okna z drewna sosnowego, jednoramowych O4-12 (budynek nr 2, II piętro, pom. 213).	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04					
	analogia		<O4-2>2,50*2,30	m <sup>2</sup>	5,750	
			<O4-1>1,60*2,30	m <sup>2</sup>	3,680	
					RAZEM	9,430
2	KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11		1,70+2,60	m	4,300	
					RAZEM	4,300
3	KNR 2-02		Obsadzenie podokienników granitowych w kolorze Rosa Beta Poler o grubości 3 cm, długości ponad 1 m i szerokości do 40 cm.	szt		
d.1	0129-02		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNR 2-02		Obsadzenie podokienników granitowych w kolorze Rosa Beta Poler o grubości 3 cm, długości ponad 2 m i szerokości do 40 cm.	szt		
d.1	0129-02		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5	NNRNKB		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach na kleju gipsowym (R=1,5)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2027-01					
	analogia		<O4-2>(2,5+2,30+2,50)*(0,10+0,25)	m <sup>2</sup>	2,555	
			<O4-1>(1,60+2,30+1,60)*(0,10+0,25)	m <sup>2</sup>	1,925	
					RAZEM	4,480
6	KNR 0-17		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.1	2609-08					
			<O4-2>2,30+2,50+2,30	m	7,100	
			<O4-1>2,30+1,60+2,30	m	6,200	
					RAZEM	13,300
7	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2020-04		poz.5	m <sup>2</sup>	4,480	
					RAZEM	4,480
8			Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1	kalk. własna		1+1	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
9	KNR 4-01		Wywóz gruzu i okien po demontażu	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-01					
	analogia		poz.1*0,1	m <sup>3</sup>	0,943	
			poz.2*0,30*0,03	m <sup>3</sup>	0,039	
					RAZEM	0,982
10	KNR 4-01		Wywóz gruzu i okien po demontażu - za każdy nast. 12 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-04		poz.9	m <sup>3</sup>	0,982	
					RAZEM	0,982
11			opłata za utylizację gruzu i okien	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		poz.9	m <sup>3</sup>	0,982	
					RAZEM	0,982

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kątownik aluminiowy	szt	15,6408		15,6408	0,00	0,00	
2.	zaprawa klejowa sucha	kg	11,9700		11,9700	0,00	0,00	
3.	podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
4.	podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm długości ponad 2 m	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
5.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	21,6384		21,6384	0,00	0,00	
6.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	4,6144		4,6144	0,00	0,00	
7.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	1,9712		1,9712	0,00	0,00	
8.	taśma spoinowa	m	6,4064		6,4064	0,00	0,00	
9.	klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	24,6400		24,6400	0,00	0,00	
10.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,0260		0,0260	0,00	0,00	
11.	okno z drewna sosnowego, jednoramowe z szybą zespoloną O4-12 (budynek nr 2)	m <sup>2</sup>	9,4300		9,4300	0,00	0,00	
12.	nawiewniki higrosterowane	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
13.	wełna mineralna gr.5 cm	m <sup>2</sup>	4,4800		4,4800	0,00	0,00	
14.	utylicacja gruzu i okien	m <sup>3</sup>	0,9820		0,9820	0,00	0,00	
15.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw okienny	m-g	0,6872	0,00	0,00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,3646	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł