

KOSZTORYS OFERTOWY						
Budowa drogi ze składnicą w oddziale 62 na terenie Leśnictwa Dobrzeszów						
Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,130	0,00	0,00
2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew wraz z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy (Powierzchnia inwestycji)	ha	0,258	0,00	0,00
3	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy - 30%	m2	774,144	0,00	0,00
4	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości ok. 30 cm za pomocą spycharek- z utylizacją po stronie Wykonawcy	m2	2 532,410	0,00	0,00
		<b>RAZEM 1 Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
<b>2</b>		<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>				
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 - wykopy - do wykorzystania na miejscu	m3	64,450	0,00	0,00
6	D-02.03.01	Pozyskanie i dowóz gruntu na wykonanie nasypów G1 (zagęszczalnego)	m3	192,840	0,00	0,00

7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - z wykopów i z dowozu	m3	267,300	0,00	0,00
8	D-02.01.01	Mechaniczne kopanie rowów o szerokości do 0.4 m w gruncie kat. III-IV koparkami podsiębiernymi 0.25 m3	m	20,000	0,00	0,00
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 302,150	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>				
<b>3</b>		<b>Odwodnienie drogi</b>				
10	D-03.01.03a	Przepusty - PEHD o śr. 60 cm wraz wykonaniem wykopów i zasypką oraz ławy z kruszywa	m	10,000	0,00	0,00
11	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe - ze skrzydełkami dla rur PEHD o śr. 60 cm	ściank.	2,000	0,00	0,00
12	D-03.01.03a	Przepusty - PEHD o śr. 40 cm wraz wykonaniem wykopów i zasypką oraz ławy z kruszywa	m	7,000	0,00	0,00
13	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe - ze skrzydełkami dla rur PEHD o śr. 40 cm	ściank.	2,000	0,00	0,00
		<b>RAZEM 3 Odwodnienie drogi</b>				
<b>4</b>		<b>Fundamentowanie dróg</b>				
14	D-04.05.01	Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym złożonym wykonywany na miejscu Rm min =2,5MPa - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m2	2 007,430	0,00	0,00

15	D-05.02.01	Dolna warstwa nawierzchni kruszywa łamanego 31,5-63mm - grubość po zagęszczeniu 18 cm	m2	1 706,190	0,00	0,00
16	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm	m2	95,430	0,00	0,00
17	D-05.03.05b	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2	95,430	0,00	0,00
18	D-05.03.05b	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	91,730	0,00	0,00
		<b>RAZEM 4 Fundamentowanie dróg</b>				
<b>5</b>		<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
19	D-06.03.01a	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 - kolorystyka odróżniająca się od nawierzchni jezdni	m2	328,630	0,00	0,00
20	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 9 cm - z miatowanie	m2	1 608,340	0,00	0,00
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej	m	5,500	0,00	0,00
22	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	89,270	0,00	0,00
		<b>RAZEM 5 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe i inne roboty</b>				

23	D-06.01.01	Wykonanie hydroobsiewu skarp i opaski gruntowej	m2	530,484	0,00	0,00
		<b>RAZEM 6 Roboty wykończeniowe i inne roboty</b>				
<b>7</b>		<b>Roboty w zakresie regulacji ruchu</b>				
24	D-10.10.01r	Ustawienie zapory leśnej rozstaw pomiędzy słupkami 600 cm wraz z podpórką zabezpieczającą szlaban w pozycji otwartej	kpl	1,000	0,00	0,00
25	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
26	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych Tablica informacyjna TI-1	szt.	1,000	0,00	0,00
		<b>RAZEM 7 Roboty w zakresie regulacji ruchu</b>				
<b>8</b>		<b>Zjazdy z drogi powiatowej na terenach obcych</b>				
27	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 - wykopy - do wykorzystania na miejscu	m3	6,790	0,00	0,00
28	D-02.03.01	Pozyskanie i dowóz gruntu na wykonanie nasypów G1 (zagęszczalnego)	m3	3,220	0,00	0,00
29	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - z wykopów i z dowozu	m3	3,220	0,00	0,00
30	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	37,150	0,00	0,00

31	D-04.05.01	Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym złożonym wykonywany na miejscu Rm min =2,5MPa - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m2	29,720	0,00	0,00
32	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm	m2	25,660	0,00	0,00
33	D-05.03.05b	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2	25,660	0,00	0,00
34	D-05.03.05b	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	24,170	0,00	0,00
35	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	23,180	0,00	0,00
36	D-06.03.01a	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5	m2	7,430	0,00	0,00
37	D-06.01.01	Wykonanie hydroobsiewu skarp i opaski gruntowej	m2	18,951	0,00	0,00
		<b>RAZEM 8 Zjazdy z drogi powiatowej na terenach obcych</b>				
		<b>RAZEM kosztorys</b>				