

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ UL. BATOREGO

Lp.	Podstawa (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1		Roboty pomiarowe	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -tresa drogi w terenie równinnym	km	0,22		
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1.	D.01.02.01	Karczowanie pnii i usunięcie karp drzew z wywozem oraz zasypanie dołów z zagęszczeniem	szt.	6,00		
2.2.	D.01.02.01	Wywóz dłużyc, karpiny na odległość do 10km	m ³	6,00		
2.3.	D.01.02.01	Usunięcie krzewów wraz z zębikowaniem i transportem na odl. do 10km	ha	0,02		
3	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 30cm (max. 40cm)	m ²	330,00		
3.2.	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	33,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	66,00		
4.2.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej wraz z utylizacją	m	130,00		
4.3.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z gruzu ceglano i tłuczni betonu gr. 25cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	660,00		
4.4.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych - Materiał Inwestora rozbiórka ręczna odwóz do 10Km	szt.	1,00		
4.5.	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych, tablic (Materiał Inwestora rozbiórka ręczna odwóz do 10Km)	szt.	1,00		
4.6.	D.01.02.04	Demontaż ogrodzenia	mb	160,00		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	XXX	XXX	XXX	XXX
5	D.02.02.01	Wykonanie wykopów	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1	D.02.02.01	Wykonanie wykopów wraz z kosztem transportu i utylizacji	m ³	616,00		
6	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału	m ³	115,50		
Razem: ROBOTY ZIEMNE						
	D.04.00.00	PODBUDOWY	XXX	XXX	XXX	XXX
7	D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.	D.04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 20 cm - jezdnia	m ²	896,80		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw z kruszywa łamanego	m ²	896,80		
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia	m ²	896,80		
9.2.	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 10cm	m ²	830,00		
Razem: PODBUDOWY						
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
10	D.05.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1.	D.05.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm zjazdy	m ²	896,80		
Razem: NAWIERZCHNIE						
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
11.1.	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm	m ²	230,00		
Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
12	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	XXX	XXX	XXX	XXX
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1.		Oznakowanie poziome (grubowarstwowe zgodnie z SOR)	komplet	1,00		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	xxx	xxx	xxx	xxx
13.1.		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odbłaskowa typu 2 dla wszystkich znaków drogowych) - zgodnie z SOR	komplet	1,00		
13.2.		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm, grubość ścianki 3,5 mm - zgodnie z SOR	komplet	1,00		
Razem: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	xxx	xxx	xxx	xxx
14	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	xxx	xxx	xxx	xxx
14.1.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na zjazdach 15x22 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na lawie betonowej C12/15 z oporem (0,08 m ²)	m	485,00		
Razem: ELEMENTY ULIC						
15	D.10.00.00	INNE ROBOTY	XXX	XXX	XXX	XXX
15.1.	D-00.00.00 zał. nr 2	Przebieg powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	tyczkał	1,00		
15.2.	D.10.03.01	Regulacja zaworów i włączników istniejących urządzeń obcych w jezdnii wraz z wymianą żelwa na nowe oraz z nowym materiałem do regulacji wysokościowej (krąg płyta odciążająca) na nowe	szt.	10,00		
Razem: INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Akceptuję!

WOST

Maciej Rakowicz

mgr Maciej Rakowicz