Mapa do celów projektowych

skala 1:500

Bydgoszcz – ul. Gniewkowska

ark. mapy: 321.2122, 2124, 2142, 2141, 2123

jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszcz

obr?b: 153, 154, 158, 159

MPG.D.422.1904.2018 PUWG 2000 s. 6

MPG.W.422.2.11.2018 uk?. wys. Amsterdam

Nie wykonano ustalenia obci??e? s?u?ebno?ciami gruntowymi.

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2018 r.

zakres aktualizacji

Potwierdza si?, ?e niniejszy dokument ?ostaj? opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zgodnie operat techniczny wpisany do ewidencji materia?ów pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY
Grodzki O?rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materia?u zasobu – operatu technicznego: P.0461. 2018.1845

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materia?ów zasobu: 15.06.2018 r.

imi?, nazwisko i podpis osoby reprezentuj?cej organ.

Zespo? Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Stan na dzie? 15.06.2018r.

Nie wyklucza si? istnienia w terenie rownie? urz?dze? podziemnych u?o?onych, a nie zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

LEGENDA:

- obszar objęty opracowaniem A-D

1. projektowany tor dla rolkarzy i rowerzystów L=678m
2. istniejące ławki
3. projektowane stojaki rowerowe 12 stanowisk
4. projektowany regulamin
5. projektowane ławki 7 szt.
6. projektowane przepusty z rur betonowych Ø50cm
7. projektowane miejsce składowania nadmiaru gruntu z wykopów 10x21m
8. projektowany kosz na śmieci betonowy

- nasyp wokół projektowanego toru wyniesienie toru ponad teren od 10 do 20cm
- trawniki do utworzenia i renowacji P=3565m2
- tor dla rolkarzy nawierzchnia z betonu szerokości 3,50m P=2290,00m2
- projektowana wycinka drzew
- projektowane przepusty z rur betonowych Ø50cm
- teren objęty ruchem pojazdów mechanicznych ciężarówek, koparek itd

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
nr1 klon (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 30/20cm
nr2 klon (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 20/5cm
nr3 dąb (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 30/20cm
nr4 dąb (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 20/14cm
nr5 klon (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 20/12cm
nr6 dąb (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 40/30cm
nr7 dąb (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 30/27cm
nr8 dąb (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 26/17cm
nr9 jabłoń (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 4x 20/10cm
nr10 leszczyna (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 40/30cm
nr11 jabłoń (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 20/8cm
nr12 leszczyna (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 20/15cm
nr13 klon (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 30/28cm
nr14 klon (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 30/20cm
nr15 leszczyna (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 40 / 25cm
nr16 leszczyna (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 32/25cm
nr17 leszczyna (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 34 / 25cm i 30 / 25 cm
nr18 jabłoń (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 30/26cm
nr19 klon (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 20/15cm
nr20 orzech włoski (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 35/22cm
nr21 akacja (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 24/25, 25 / 15 , 25 / 20 cm
nr 22 akacja do odcięcia gałęź obwód 80cm
nr 23 akacja do odcięcia gałęź obwód 60cm
nr 24 leszczyna (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 59 / 49 cm
drzewo pochylone grożące upadkiem na drogę leśną częściowo zbutwiałe i zpróchniałe
nr25 dąb (obw. na 5cm/ obw. na 130cm) 36 / 30 cm
nr26 klon jesionolistny do odcięcia gałęź obwód 70cm
nr27 do wycięcia, wykorzenienia krzew ligustr o powierzchni 20,00m2

NA ODCINKU 70+150M = 220M PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ TEREN MOCNO ZALESIONY DO PRZYCIĘCIA GAŁĘZIE DRZEW OD STRONY PÓŁNOCNEJ TRASY I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ CIĄGI LEŚNE I MOCNO ZADRZEWIONE

BILANS TERENU

istn. i proj. powierzchnia zabudowy:	0,00 m² (0,00%),
istn. powierzchnia biologicznie czynna	46 283,00 m²,
istn. powierzchnia utwardzeń, chodników, jezdni	787,00 m²,
proj. powierzchnia biologicznie czynna	43 993,00 m²(93,46%),
proj. powierzchnia utwardzeń, chodników, jezdni	3077,00 m² (6,54%),
przyrost powierzchni utwardzeń	2290,00 m²,
razem pow. analizowanego obszaru działki:	47070,00m² (100%),

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Miejskiej Pracowni Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na terenie osiedla Kilińki-Dąbrowska na terenie działki nr 1/33 obręb 154 przy ul. Gniewkowskiej w Bydgoszczy		
Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ	lokalizacja: działka nr ewid. 1/33 obręb 154, ul. Gniewkowska, 046101_1, m. Bydgoszcz	
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI		Rys. nr: A0 / Skala: 1:500
Projektant branża drogowa	mgr inż. Jan Barylin upr. drogowa nr upr. GPBI-I/0042-D/06	Data, podpis 27.06.2018
Projektant konstrukcja	mgr inż. Artur Tuzmin upr. konstr.-budowlana nr upr. GOPP-0004/0105/14	Data, podpis 27.06.2018