

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.**
2. Przedmiot inwestycji obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki. Remontowane pomieszczenia znajdują się w starej części szkoły. Remont pomieszczeń sanitarnych obejmuje cały pion toalet od poziomu piwnicy po toalety na 1 piętrze wraz z wymianą wszystkich instalacji. Remont zespołu przebieralni wraz z natryskami obejmuje pomieszczenia przy sali gimnastycznej na poziomie parteru.
3. Na każdej kondygnacji należy dostosować jedną toaletę damską do potrzeb dla osób niepełnosprawnych
4. W ramach prac remontowych prowadzone będą następujące roboty: - wymiany posadzek - częściowe wymiany podłóg - wykończenia ścian, sufitów - wymiany drzwi - wymiany instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami - wymiany instalacji wod-kan wraz z armaturą i białym montażem - rozmieszczenie elementów wyposażenia.
5. Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń:
 - 1) TOALETY W PIWNICY (x1)
 - a) pomieszczenie gospodarcze - 2,29 m²
 - b) toaleta damska - 3,14 m²
 - c) toaleta męska - 6,05 m²
 - 2) TOALETY KONDYGNACJE POWTARZALNE WRAZ Z TOALETAMI DLA NAUCZYCIELI I POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI (x1)
 - a) toaleta męska - 15,81 m²
 - b) toaleta damska - 16,27 m²
 - 3) ZESPÓŁ PRZEBIERALNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ (x1)
 - a) wc męska - 11,04 m²
 - b) szatnia 1 - 26,28 m²
 - c) szatnia 2 - 27,40 m²
 - d) wc damska - 5,91 m²

łącznie powierzchnia remontowanych pomieszczeń: - 114,19 m²
6. Remont pomieszczeń należy poprzedzić pracami przygotowawczymi. Należy je przeprowadzić wg poniższego zakresu i kolejności:
 - 1) demontaż elementów wyposażenia
 - 2) demontaż drzwi
 - 3) demontaż oświetlenia i instalacji elektrycznej
 - 4) wymiana instalacji wod-kan wraz z kompletną wymianą pionów
 - 5) skucie/usunięcie wierzchniej warstwy posadzkowej we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem
 - 6) skucie/usunięcie wszystkich warstw podłogowych
 - 7) wykonanie przebić i zamurowań
 - 8) równanie tynków gładzią gipsową

- 9) skucie płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
- 10) demontaż osłon grzejników
7. Po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń należy:
 - 1) wykonać posadzki w pomieszczeniach łazienek
 - 2) wykonać podłogi w pomieszczeniach łazienek
 - 3) przygotować otwory pod wymianę drzwi z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych
 - 4) wykonać nowe obwody i podejścia instalacji elektrycznej
 - 5) wykonać tynki
 - 6) wykonać i przerobić obudowy z płyt gk
 - 7) przygotować ściany do malowania
 - 8) przygotować posadzkę zalewając ją wylewką elastyczną na krytyczne podłoża
 - 9) wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z technologią
 - 10) osadzić drzwi
 - 11) pomalować ściany
 - 12) zamontować obudowy grzejników i ściennie wieszaki haczykowe
 - 13) osadzić nowe kratki wentylacyjne na wszystkich przewodach wentylacji grawitacyjnej

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Pod kierunkiem osoby z uprawnieniami budowlanymi. Wszystkie roboty remontowe i budowlane należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich praw i norm.

8. POSADZKA W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH :

- 1) gr. wg stanu ist.
- 2) posadzka samopoziomująca – 0-2 cm
- 3) elastyczna folia w płynie – 0,2 cm
- 4) gres na zaprawie klejowej – 1 cm
- 5) WARSTWY WYKOŃCZENIOWE: płytki gresowe 50x50cm, gr 8 mm ciemno-szara, naturalna,

Wszystkie połączenia nowych posadzek z posadzką istniejącą należy wykonać w sposób bezprogowy. Jeżeli na skutek przeprowadzonych prac nastąpi różnica wysokości, należy zastosować maskującą, aluminiową listwę progową.

9. Farby:

- 1) wodorozcieńczalna, półmatowa farba lateksowa wysokiej jakości; tworzy półmatowe, zmywalne wykończenie; farba nie żółknie z upływem czasu; kolor biały, grafitowy,
- 2) emalia alkidowa ogólnego przeznaczenia (ściany w przebieralniach do wysokości 247 cm linii okien),

W pomieszczeniach przebieralni, elementy instalacji takie jak kable i przewody puszek (z wyłączeniem opraw oświetleniowych i ocynkowanych przewodów wentylacji) należy pomalować w kolorze ściany i sufitu w zależności od miejsca występowania.


10. Obudowy z płyt g-k na podkonstrukcji systemowej, malowane farbą w kolorze ściany. Sufit z płyt g-k na podkonstrukcji systemowej, malowany farbą w kolorze białym. Płytki ceramiczne ściennie do akceptacji Zamawiającego. Lustro bezbarwne hartowane i laminowane. Drzwi i opaski drzwiowe - kolor: jasno szary.
11. Oświetlenie ledowe. Oświetlenie awaryjne: W obiekcie przewiduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie to przewidziano w: ciągach komunikacyjnych zapewniających ewakuację, w pomieszczeniach bez światła dziennego (wc). Przewiduje się natężenie oświetlenia wzdłuż linii środkowej drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1Lx. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano tak aby znajdowały się w odległości do 2m od urządzeń ppoż. (hydranty, itd.), zapewniające minimalne natężenia oświetlenia na tych urządzeniach 5Lx. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych musi osiągnąć 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s i wymagane natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania: PN-EN 1838/2005 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą we własne źródła zasilania (minimum 1 godziny świecenia, baterie akumulatorów indywidualne). Inwertery przewiduje się z autotestem. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać jak instalacje oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Do wszystkich punktów elektrycznych należy poprowadzić nowe obwody elektryczne.
12. Instalacja wod – kan:
- Demontaż istniejącej instalacji obejmuje:
- 1) demontaż istniejących przyborów i armatury
 - 2) demontaż przewodu wody prowadzonych do misek ustępowych, pisuarów i umywalek i wpustów posadzkowych
 - 3) demontaż przewodów i pionów kanalizacji
 - 4) demontaż pionów instalacji wodociągowej
- Instalacja wody Instalacja wody prowadzona będzie w systemie trójnikowym, dwu rurowym z rur PE-Xa Rautitan flex f-my Rehau, lub rur KAN-therm PP lub równoważnymi. Rozprowadzenie w warstwach sufitowych lub w ścianach w systemie trójnikowym z rur j. w. Kształtki podlegające zabetonowaniu zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem betonu owijając je folią. Podejścia do przyborów w bruzdach ściennych w izolacji. Na odgałęzieniach od poziomu do węzła sanitarnego zabudować zawory kulowe odcinające. Projektowane umywalki z bateriami stojącymi należy podłączyć za pomocą przewodów giętkich z ćwierć obrotowymi zaworami odcinającymi. Przewody układać ze spadkiem min 0,3 % w kierunku przeciwnym do przepływu wody i mocować do przegród budowlanych przy pomocy uchwytów przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex typ FRZ

lub równoważnej. Grubość izolacji : 6 mm –przewody prowadzone w brzdach pod tynkiem i w stropie podwieszanym.

13. Kanalizacja sanitarna: W ramach remontu projektuje się przybory sanitarne, miski ustępowe, pisuary i umywalki należy podłączyć do pionów kanalizacyjnych po ich całkowitej wymianie. Wpusty ściekowe należy podłączyć do wymienianych pionów kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne należy podłączyć do istniejących końcówek. Podejścia do przyborów wykonać z rur i kształtek PCV i PP produkowanych przez Wavin lub równoważnym. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić jej szczelność zgodnie z normą PN-81/B10700.01. Uwaga: - Organizację robót instalacyjnych wykonawca winien ustalić w porozumieniu z administratorem budynku.
14. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych niezbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach.
 - 1) ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.)
 - 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);
 - 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
15. W przypadku, gdy w dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia realizacji.
17. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z następującymi aktami prawnymi:
 - 1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
 - 2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - 3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U.2021, poz. 779),
 - 4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881),
 - 5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz.U.2019 r. poz. 1065),
 - 6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze zm.)

18. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - poz. 1-7 z tabeli wspólnego słownika CPV.
19. Projekt *Remontu Pomieszczeń Sanitarnych i Przebieralni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki* należy traktować poglądowo w zakresie użytych materiałów, kolorystyki i wymiarów pomieszczeń. Podstawę wyceny prac winien stanowić załączony przedmiar w zakresie podania cen jednostkowych.
20. Wykonawca przed złożeniem oferty musi wziąć udział w wizji lokalnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem nie uwzględnienia złożonej oferty.
21. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przed złożeniem oferty w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
22. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: liczony od dnia podpisania umowy: 60 dni lub 50 dni lub 40 dni
23. Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo - finansowego i uzyskania akceptacji Zamawiającego.
24. Wspólny słownik zamówień CPV:

Lp.	Wspólny słownik CPV	
1.	Roboty budowlane	45000000-7
2.	Roboty budowlane w zakresie budynków	45210000-2
3.	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45400000-1
4.	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	45231300-8
6.	Roboty instalacyjne elektryczne	45310000-3
7.	Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne	45330000-9


NACZELNIK
 Wydział Inwestycji i Remontów
Radosław Nowak