

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja komór osadników wstępnych ob.109a+f wraz z wymianą przekryć z tworzyw sztucznych, renowacją powłok betonowych oraz wykonaniem instalacji odprowadzenia tłuszczu**”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu z §1 pkt 2. Umowy (załącznik nr 8). „Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.

W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.” Zakres prac podany w projektach wykonawczych znacznie poszerza zakres podany w umowie. Proszę o jasne i jednoznaczne określenie zakresu prac oraz jasne stwierdzenie czy kolejne dokumenty wymienione w umowie (§1 pkt 2.) mogą zwiększyć zakres prac podany w umowie.

### Odpowiedź 1:

Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją oraz innymi dokumentami dołączonymi do postępowania i umową. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. Rozbieżności i wieloznaczności nie powodują ograniczenia zakresu zamówienia oraz nie wyłączają staranności z jaką Wykonawcą powinien wykonać zamówienie. Zawarta umowa w przypadku rozbieżności lub sprzeczności ma pierwszeństwo.

### Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej osadników wstępnych - OPZ pkt 3.1 wykonanie pompowej instalacji odprowadzenia tłuszczu z osadników wstępnych z wymianą koryt uchylnych, instalacją doprowadzenia wody i robotami towarzyszącymi. Obecnie udostępniony został tylko kosztorys ofertowy. Folder „PW Instalacje odprowadzania tłuszczu z osadników wstępnych” jest pusty.

### Odpowiedź 2:

Zamawiający uzupełnił brakujące pliki w folderze. Dołączono plik w formacie DWG

Folder:

PW Instalacje odprowadzania tłuszczu z osadników wstępnych

Pliki:

- ZDROJE (PW) Instalacja odprowadzenia tłuszczu - Opis\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Instalacja odprowadzenia tłuszczu - Rys. nr 1 Osadnik wstępny\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Instalacja odprowadzenia tłuszczu - str. tytułowa\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Instalacja odprowadzenia tłuszczu - Rys. nr 1 Osadnik wstępny\_Rozbudowa piaskownika.dwg

### **Pytanie 3:**

OPZ pkt 3.3 – proszę o jasne określenie zakresu prac. PW Wyposażenie technologiczne piaskowników zawiera znacznie większy zakres prac niż kosztorys i OPZ. Plik Rysunek nr 2 jest uszkodzony i niemożliwy do odczytu.

### **Odpowiedź 3:**

Plik otwiera się. Zamawiający dołączył plik w formacie DWG.

Folder:

PW Wyposażenie technologiczne piaskowników

Pliki:

- ZDROJE (PW) Wyposażenie technologiczne piaskowników - Opis\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Wyposażenie technologiczne piaskowników - Rys. nr 1 Piaskownik - widoki\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Wyposażenie technologiczne piaskowników - Rys. nr 1-2\_Rozbudowa piaskownika.dwg
- ZDROJE (PW) Wyposażenie technologiczne piaskowników - Rys. nr 2 Piaskownik - rzuty i przekroje\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Wyposażenie technologiczne piaskowników - str. tytułowa\_Rozbudowa piaskownika.pdf

Zakres zgodnie z zapisami z „Suplement do projektu” dotyczący I etapu, który obejmuje:

- pompową instalację odprowadzenia tłuszczu z dwóch istniejących piaskowników,
- instalację doprowadzenia wody do komór tłuszczowych w istniejących piaskownikach.

Nowe rurociągi instalacji odprowadzenia tłuszczu i doprowadzenia wody między istniejącymi piaskownikami a nowoprojektowanym (nie będącym w zakresie) należy odciąć w sposób umożliwiający połączenie dalszej instalacji w trakcie budowy nowego piaskownika.

### **Pytanie 4:**

OPZ pkt 3.4 Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół separatora i studzienki rozdziału - „PW Nawierzchnie utwardzone” zawiera dokumentację dotyczącą nawierzchni utwardzonych przy rozbudowie piaskownika. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

### **Odpowiedź 4:**

Nawierzchnie utwardzone w zakresie OPZ pkt. 3.4 zawiera rys. 1 i rys. 2 (PRZEKRÓJ B-B)

Folder: PW Nawierzchnie utwardzone,

Pliki:

- ZDROJE (PW) Nawierzchnie utwardzone - Rys. nr 1. Nawierzchnie utwardzone - plan\_Rozbudowa piaskownika.pdf
- ZDROJE (PW) Nawierzchnie utwardzone - Rys. nr 2. Nawierzchnie utwardzone - przekroje\_Rozbudowa piaskownika.pdf

Zakres widoczny również na rysunku ZDROJE (PW) Sieci Międzyobiektowe - Rys. 1 Plan syt-wys.pdf

Jest to powierzchnia zaznaczona kolorem niebieskim wokół studzienki rozdziału (t2) i separatora tłuszczu (t1)

### **Pytanie 5:**

OPZ pkt 3.5. Załączony PW zawiera znacznie większy zakres niż OPZ i kosztorys. Proszę o jasne określenie zakresu prac.

### **Odpowiedź 5:**

Zakres nie obejmuje budowy nowego piaskownika, dotyczy instalacji odprowadzenia tłuszczu oraz elementów znajdujących się na 2 istniejących piaskownikach

**Pytanie 6:**

Suplement do projektu wykonawczego. Proszę o potwierdzenie, że tylko pierwszy etap jest objęty postępowaniem przetargowym.

**Odpowiedź 6:**

W zakresie zamówienia Zamawiający przewiduje zakres robót objętych w etapie I zawartych w opisie technicznym suplementu do projektu pkt. 3

Folder: PW Suplement do projektu wykonawczego

Pliki:

PW Piaskownik Suplement do projektu\_opis

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający posiada rysunki osadników wstępnych, zbiorników retencyjnych oraz koryt odpływowych i dopływowych w formacie DWG lub PDF? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie, taka dokumentacja znacznie ułatwi wycenę.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie posiada rysunków w formacie DWG. Udostępniono rysunki i załączniki w formacie PDF i BMP.

Folder: Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający dołącza rysunki dokumentacji archiwalnej

Folder: Dokumentacja archiwalna

**Pytanie 8:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu dotyczącego obmiarów w pkt. 1 OPZ: „\*\* obmiar szacunkowy, pomocniczy na podstawie dokumentacji archiwalnej. Wykonawca dokona samodzielnie niezbędnych pomiarów i obliczy wymaganą powierzchnie przed złożeniem oferty”. Czy zbiorniki zostaną opróżnione w celu określenia ilości powierzchni wymagających napraw, czy Wykonawca ma bazować na własnym doświadczeniu?

**Odpowiedź 8:**

Obmiar zamieszczony w OPZ sporządzony jest na podstawie pomiarów z natury oraz rysunków dokumentacji archiwalnej. Zbiorniki nie zostaną opróżnione na czas przygotowania oferty.

Zakres powierzchni wymagających napraw uwzględniono w wykonanej ekspertyzie stanu technicznego, do której opróżniono jedną z komór. Stan techniczny przyjęto identyczny do pozostałych komór.

Plik: ZDROJE Ekspertyza stanu technicznego z wytycznymi do remontu\_ob. 109 (08.2022) do przetargu

**Pytanie 9:**

Wyjaśnienie zapisu OPZ pkt 1.3 - Na czas prowadzenia prac renowacji Wykonawca zapewni ciągłość przesyłu ścieków wypływających z komór osadnika do komory rozdziału. Sposób przesyłu powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

**Odpowiedź 9:**

Wykonawca na czas prowadzenia prac związanych z renowacją kanału ścieków odprowadzanych z osadników wstępnych i zbiorników retencyjnych ma zapewnić ich ciągły przesył do komory rozdziału (ob. 601 znajdujący się przy komorze 109f) Zamawiający nie dysponuje by-passem do przerzutu ścieków, przewiduje zakres tych robót etapami.

PREZES ZARZADU

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz

