

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
2	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,27	km km	0,270	0,270
3	KNNR 1 0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowylad.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III-odcinek drogi publicznej (41,5-11)*5,5*0,10+(65-41,50)*4*0,10+29*2,6*0,20	m3 m3	41,255	41,255
4	KNNR 1 0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowylad.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III-droga wewnętrzna 4,90*102*0,10	m3 m3	49,980	49,980
5		Remont drogi			
6		odcinek drogi publicznej			
7	KNR-SEK 6-01 0103-0601	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm 5,50*5	m2 m2	27,500	27,500
8	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV-droga publiczna (41,50-11)*5,5+(65-41,50)*4	m2 m2	261,750	261,750
9	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm-odc. drogi publicznej (41,50-11)*5,50+(65-41,50)*4	m2 m2	261,750	261,750
10	KNR 2-31 1004-0400	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej ((41,50-5,5)*5,50)+(65-41,50)*4	m2 m2	292,000	292,000
11	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-odc. drogi publicznej 292	m2 m2	292,000	292,000
12	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych do warstw wiążących AC11W dla ruch KR-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm-odc. drogi publicznej 292	m2 m2	292,000	292,000
13		Odcinek drogi wewnętrznej			
14	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV-droga wewnętrzna 203,5*4,90+5*0,5*4,90	m2 m2	1 009,400	1 009,400
15	KNR 2-31 0111-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm 4,90*203,5+4,90*5*0,5	m2 m2	1 009,400	1 009,400
16	KNR 2-31 1004-0400	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej -odc. drogi wewnętrznej 1009,400	m2 m2	1 009,400	1 009,400
17	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1009,40	m2 m2	1 009,400	1 009,400
18	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm 203,5*4,90+4,90*5*0,5	m2 m2	1 009,400	1 009,400
19		chodnik			
20	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 29*2,60	m2 m2	75,400	75,400
21	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29	m m	29,000	29,000
22	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 29*0,075	m3 m3	2,175	2,175
23	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 29,0+2,6	m m	31,600	31,600
24	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe (29,0+2,6)*0,04	m3 m3	1,264	1,264

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
25	KNR 2-31 0111-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm-wjazd na działkę 2,30*6	m2 m2	13,800	13,800
26	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (29-6)*2,30	m2 m2	52,900	52,900
27	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 29*2,30	m2 m2	66,700	66,700