

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórki</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1.	1011-02				
1		2,5*0,8*0,6	m <sup>3</sup>	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1		(9,20*2+5,75*2)*1,5+4,8*2*2,0	m <sup>2</sup>	64,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,050</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-03				
1		9,2*5,75+4,8*3,17	m <sup>2</sup>	68,116	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,116</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - stołówka	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-06				
1		8,67*11,69	m <sup>2</sup>	101,352	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,352</b>
5		Demontaż starej instalacji wentylacyjnej	kpl.		
d.1.	analiza indy-				
1	widualna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Okładziny posadzek</b>			
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-02	zatarte na gładko			
2		poz.4	m <sup>2</sup>	101,352	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,352</b>
7	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01	zmycie podłoża			
2		poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>	169,468	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,468</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
2		poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>	169,468	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,468</b>
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-06	ża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm			
2		poz.3	m <sup>2</sup>	68,116	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,116</b>
10	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-07	ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm			
2		poz.3	m <sup>2</sup>	68,116	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,116</b>
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-09				
2		poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>	169,468	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,468</b>
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m		
d.1.	1120-05	układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą			
2		8,67*2+11,69*2	m	40,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,720</b>
<b>1.3</b>		<b>Okładziny ścienne</b>			
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
3		poz.2	m <sup>2</sup>	64,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,050</b>
14	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-04	przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm			
3		poz.2	m <sup>2</sup>	64,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,050</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-22 d.1. 0101-05 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 2 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,050	 64,050
				<b>RAZEM</b>	<b>64,050</b>
16	NNRNKB d.1. 202 0838-05 3	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,050	 64,050
				<b>RAZEM</b>	<b>64,050</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
17	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach  (9,20*2+5,75*2)*1,7+4,8*2*1,2+9,2*5,75+4,8*3,17+poz.4+8,67*11,69-42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 291,170	 291,170
				<b>RAZEM</b>	<b>291,170</b>
18	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 291,170	 291,170
				<b>RAZEM</b>	<b>291,170</b>
19	KNR 0-17 d.1. 0929-03 4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -stołówka (8,67*2+11,69*2)*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65,152	 65,152
				<b>RAZEM</b>	<b>65,152</b>
20	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku poz.17-poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226,018	 226,018
				<b>RAZEM</b>	<b>226,018</b>
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 291,170	 291,170
				<b>RAZEM</b>	<b>291,170</b>
<b>1.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
22	KNR 4-01 d.1. 0354-10 5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  2,53*3,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,172	 8,172
				<b>RAZEM</b>	<b>8,172</b>
23	KNR 0-19 d.1. 1022-12 5	Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,172	 8,172
				<b>RAZEM</b>	<b>8,172</b>
<b>2</b>		<b>Usuwanie gruzu</b>			
24	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 2,44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,440	 2,440
				<b>RAZEM</b>	<b>2,440</b>
25	KNR 4-04 d.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 poz.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,440	 2,440
				<b>RAZEM</b>	<b>2,440</b>
26	kalk. własna d.2	Opłata za utylizację odpadów budowlanych poz.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,440	 2,440
				<b>RAZEM</b>	<b>2,440</b>