
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatowym o nr. inw. 108/357
ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki, 19-400 Olecko, dz. ewid. 1278/1
NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Olecko
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Radosław Milewski upr. bud. nr WAM/0152/PWOK/18

DATA OPRACOWANIA: 16.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż krat okiennych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 0-19 d.1 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obróbką	m2		
		0,9 * 1,15 * 5	m2	5,175	
				RAZEM	5,175
3	d.1 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna FIX stałe z PCV o pow. do 1.5 m2 z obróbką	m2		
		0,9 * 1,15 * 16	m2	16,560	
				RAZEM	16,560
4	KNR 0-19 d.1 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką	m2		
		2,37 * 1,65	m2	3,911	
				RAZEM	3,911
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Parapety z blachy ocynkowanej	m2		
		0,4 * (0,9 * 21 + 2,5)	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
6	d.1 kalk. własna	Parapety z PVC	m		
		0,9 * 21 + 2,5	m	21,400	
				RAZEM	21,400