

## BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane  
INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty murowe</b>				
1.1.	KNR 2-02 0121-13	Ścianki działowe, z pustaków z betonu komórkowego o grubości 12·cm	m <sup>2</sup>	643,500000	0,00	0,00
1.1.	KNR 2-02 0126-25	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 3	m	54,000000	0,00	0,00
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>				
1.2.	KNNR 2 0604-23	Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa	m <sup>2</sup>	250,000000	0,00	0,00
1.2.	KNNR 2 0602-34	Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	250,000000	0,00	0,00
1.2.	KNNR 2 0604-25	Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa	m <sup>2</sup>	250,000000	0,00	0,00
1.2.	6	Posadzki betonowe o grubości 50·mm	m <sup>2</sup>	250,000000	0,00	0,00
1.2.	KNR 2-02 1106-77	Siatka stalowa zbrojeniowa fi 3,0 oczko 10/10	m <sup>2</sup>	250,000000	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>45324000-4 Roboty w zakresie ok</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>				
1.3.	KNNR 2 0801-38	Tynki zwykłe wewnętrzne - ściany	m <sup>2</sup>	1287,000000	0,00	0,00
1.3.	KNR 2-02 0815-94	Gładź gipsowa 2-warstwowa	m <sup>2</sup>	1187,000000	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>45421146-9 Instalowanie sufitów</b>	<b>Sufity podwieszane</b>				
1.4.	KNR 14 2012-110	Okładziny stropów płytami ognioodpornymi GKF gr. 15 mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m <sup>2</sup>	250,000000	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i</b>	<b>Okładzina ścian wewnętrznych</b>				
1.5.	KNR 14 2011-311	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych - wypełnienie wełną mineralną	m <sup>2</sup>	36,000000	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i</b>	<b>Płytki gresowe</b>				
1.6.	NNRNKB 2-02 1134-1	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	24,200000	0,00	0,00
1.6.	KNR 12 1118-713	Posadzki płytkowe gresowe , antypoślizgowe, ścieralność - IV	m <sup>2</sup>	24,200000	0,00	0,00
1.6.	KNR 12 1120-214	Cokoliki płytkowe gresowe	m	12,000000	0,00	0,00
<b>1.7</b>	<b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i</b>	<b>Licowanie ścian</b>				
1.7.	NNRNKB 2-02 1134-2	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	350,000000	0,00	0,00
1.7.	KNR 12 0829-716	Licowanie ścian płytkami - Płytką gresową ścienną	m <sup>2</sup>	350,000000	0,00	0,00
<b>1.8</b>	<b>45442100-8 Roboty malarskie</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
1.8.	ORGB 2-02 1134-117	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>	1537,000000	0,00	0,00
1.8.	KNNR 2 1401-518	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne	m <sup>2</sup>	1537,000000	0,00	0,00
<b>1.9</b>		<b>Wykładzina PCV</b>				
1.9.	NNRNKB 2-02 1134-119	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	222,300000	0,00	0,00
1.9.	KNNR 2 1208-120	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny o gr. 2·mm	m <sup>2</sup>	222,300000	0,00	0,00
1.9.	KNNR 2 1206-121	Wykładzina PCV	m <sup>2</sup>	222,300000	0,00	0,00
<b>1.10</b>	<b>45421000-4 Roboty w zakresie st</b>	<b>Drzwi wewnętrzne</b>				
1.	KNNR 7 0503-810.22	Drzwi aluminiowe profil zimny wewnętrzne z samozamykaczem i zamkami - dymoszczelne	m <sup>2</sup>	6,000000	0,00	0,00
1.	KNNR 7 0503-810.23	Drzwi aluminiowe profil zimny wewnętrzne z samozamykaczem i zamkami	m <sup>2</sup>	4,400000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. 10. 24	KNNR 2 1103-1	Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami	m <sup>2</sup>	62,000000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł