

## WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/23/2020 do przetargu nieograniczonego

na:

Przebudowę instalacji do transportu osadu ze stacji wirówek OB209/3 do boks magazynowego na terenie GOŚ Dębogórze.

CPV 45252121-2

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/23/2020, jak niżej:

### **1. Pytanie Wykonawcy:**

Według załączonej dokumentacji, wymagana przez Państwa średnica ślimaka to 300mm, jednak przy wydajności 7,5 m<sup>3</sup>/h, zostanie osiągnięta prędkość obrotowa na poziomie ~50 obr/min. Skutkować to będzie szybszym zużyciem zarówno wykładziny jak i wstęgi.

Czy Zamawiający podtrzymuje, że średnica ślimaka powinna wynosić 300mm czy ma ona zostać dostosowana do wydajności?

### **Ad.1.Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące średnicy przenośników ślimakowych – czyli 300mm.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/23/2020.

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała