

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu koszy doświetlających podpiwniczenia budynku Mieszkalnego KUL przy ul. Chopina 29 w Lublinie.



Widok nr 2.
Elewacja frontowa Budynku Mieszkalnego KUL
ul. F. Chopina 29 Lublin

Kody CPV:

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

1. Zakres prac remontowych:

- demontaż nakryw koszy doświetlających,
- uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej murków,
- montaż siatek na pionowych konstrukcjach stalowych koszy,
- montaż nowych nakryw koszy doświetlających,
- transport i utylizacja materiałów z rozbiórki,

2. Przedmiar prac.

- demontaż nakryw z 22 koszy doświetlających,
- uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej murków - 20 miejsc,
- oczyszczenie z rdzy i malowanie elementów metalowych koszy,
- spawanie teowników stalowych do konstrukcji koszy – 18, 43 mb,
- montaż nowych nakryw na 22 koszach doświetlających z poliwęglanu komorowego - 28,29 m²,
- montaż siatek na pionowych konstrukcjach stalowych koszy - 13,5 m².

3. Uwagi końcowe.

- Roboty budowlane należy przeprowadzić na podstawie przepisów Prawa Budowlanego pod nadzorem Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz zgodnie z innymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego i sztuką inżynierską, a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
- Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem należy przedstawić Zamawiającemu materiały do akceptacji.
- Wykonawca odpowiada za porządek i bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca odpowiada za dopuszczenie do wykonywania prac osób mające odpowiednie do rodzaju wykonywania prac kwalifikacje zawodowe oraz aktualne szkolenia i badania dopuszczające do prac budowlanych.
- Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów (decyzja o utylizacji materiałów będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym).
- Koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki należy uwzględnić w cenie oferty.
- Termin realizacji robót: **do 6 tygodni.**

4. Załączniki.

1. Opracowanie Techniczne.
2. Przedmiar robót budowlanych (pomocniczo).
3. Specyfikacja Techniczna Warunków i Odbioru Robót.