

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno – Zabiele – Lejkowo					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km -11+920-12+320 0.4	km km	0.400	
				RAZEM	0.400
2 d.1	D-01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podbudowa			
3 d.2	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 36+24	t t	60.000	
				RAZEM	60.000
4 d.2	D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni str lewa 400.0*0.8	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
5 d.2	D-04.04.02.	Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 400.0*0.8	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
3		Nawierzchnia			
6 d.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 400.0*5.5 < zjazdy km 8+955 - 11+145>20*2.0	m ² m ² m ²	2200.000 40.000	
				RAZEM	2240.000
4		Pobocze			
7 d.4	D-04.04.02.	Pobocze żwirowe, gr. po zagęszczeniu 5 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie str prwa 400.0 *0.75	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8 d.4	D - 05.01.03	Pobocze z materiału uzyskanego z korytowania str lewa 400.0 *0.75	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000