
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BIEŻNI SŁUŻĄCEJ DO REKREACJI
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 815/5 W WIRACH, GMINA KOMORNIKI, POWIAT POZNAŃSKI.
INWESTOR : GMINA KOMORNIKI
ADRES INWESTORA : STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 18

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.05.2018

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	684.790		
2	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³	240.000		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	684.790		
4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 55 cm	m ²	300.000		
5	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm	m ²	300.000		
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	278.130		
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	7.409		
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	243.716		
9	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	40.666		
10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	406.660		
11	kalk. własna	Wyposażenie - dostawa i montaż ławek	szt	4.000		
12	kalk. własna	Wyposażenie - dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	687.5980		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	azofoska	t	0.0203		
2.	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	161.7000		
3.	piasek	m ³	206.8095		
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.3899		
5.	nasiona traw	kg	8.1332		
6.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	35.4616		
7.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	248.5903		
8.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	7.7054		
9.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.2223		
10.	woda	m ³	34.8474		
11.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	6.9240		
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	4.3827		
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.1400		
4.	zrywarka przyczepna	m-g	0.5478		
5.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	1.9200		
6.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	10.2922		
7.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	2.6422		
8.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	2.9446		
9.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	54.5760		
10.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	2.6422		
				RAZEM	

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 278.13 406.66	m ² m ² m ²	278.130 406.660	
				RAZEM	684.790
2	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość 10 km 300.0*0.8	m ³ m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1	m ² m ²	684.790	
				RAZEM	684.790
4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 55 cm 300.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm 300.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 278.13	m ² m ²	278.130	
				RAZEM	278.130
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (23.8+110.0+69.1+13.5*2+2*3.14*2.2)*0.16*0.19	m ³ m ³	7.409	
				RAZEM	7.409
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (23.8+110.0+69.1+13.5*2+2*3.14*2.2)	m m	243.716	
				RAZEM	243.716
9	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 406.66*0.1	m ³ m ³	40.666	
				RAZEM	40.666
10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 406.66	m ² m ²	406.660	
				RAZEM	406.660
11	kalk. własna	Wyposażenie - dostawa i montaż ławek 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalk. własna	Wyposażenie - dostawa i montaż koszy na śmieci 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000