

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45432120-1

Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki zaplecza sanitarno-szatniowego w budynku sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Niedzicy.

ADRES INWESTYCJI: ul. 3 Maja 97
34-441 Niedzica
Działka ewid. nr 223,/2, 223/3,

NAZWA INWESTORA: Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy

ADRES INWESTORA: 3 Maja 97
34-441 Niedzica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA: 17.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.02.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont posadzki na zapleczu sanitarno-szatniowym sali gimnastycznej			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - montaż kurtyn przeciwkurzowych w budynku	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2 d.1	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na kleju	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka z płytek gresowych na kleju	m		
		175,00	m	175,000	
				RAZEM	175,000
4 d.1	KNR 4-04 1101-01	Wyniesienie płytek ceramicznych z rozbiórki z budynku i załadunek na samochód skrzyniowy wraz z utylizacją odpadów.	m3		
		4,00	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża - wylewka cementowa	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
6 d.1	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - grunt głębokopenetrujący	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
8 d.1	KNR AT-55 0105-01	Przyklejenie taśmy dylatacyjnej obwodowych (brzegowych)	m		
		175,50	m	175,500	
				RAZEM	175,500
9 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubowarstwowej o grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
10 d.1	KNR K-55 0112-04	Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
11 d.1	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych przeciwwilgociowych, antypoślizgowych R10, antyalergiczných, winylowych, klasy 34 użyteczności publicznej ze zintegrowanym podkładem o odporności ogniowej [EN 13501-1] w klasie Bfl-s1, montowanych pływająco, o gr. 6,0mm z warstwą ścierną o gr. 0,55mm o strukturze kamiennej.	m2		
		285,00	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
12 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienné - profile aluminiowe pływające	m		
		175,50	m	175,500	
				RAZEM	175,500
13 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Listwa progowa (przejściowa) na łączeniu	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
17 d.1	KNR-W 2-02 1521-06 kalk. własna	Malowanie lamperii zabezpieczającej lakierem bezbarwnym	m2		
		200,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
18 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach posadzek	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000