
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Wiadrowie
ADRES INWESTYCJI : Wiadrów 59-411 Paszowice dz. nr 128 obr. Wiadrów
INWESTOR : Gmina Paszowice
ADRES INWESTORA : Paszowice 137 59-141 Paszowice

DATA OPRACOWANIA : 30.05.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 181260.65 zł

Słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt i 65/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.5*0.5*2.1*4	m ³ m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
2	KNR 4-04 0101-03 mur po lwej stronie od wejścia mur od frontu	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu i powyżej terenu (59.3-20.0)*1.9*0.25 (34.2-4*0.5-3.0*2-1.3*2)*1.9*0.25	m ³ m ³ m ³	18.668 11.210	
				RAZEM	29.878
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 119.51*0.25	m ³ m ³	29.878	
				RAZEM	29.878
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 119.51*5*0.25	m ³ m ³	149.388	
				RAZEM	149.388
5	wycena własna	Koszty składowania 29.87	t t	29.870	
				RAZEM	29.870
6	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (59.3+34.2)*0.44*0.26	m ³ m ³	10.696	
				RAZEM	10.696
7	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu (0.16*0.16*1.9)*60	m ³ m ³	2.918	
				RAZEM	2.918
8	KNR-W 2-02 0107-01 słup* przy bramie	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków "Muranów" grubości 25 cm (59.3+34.2-6.0-2*1.3-4*0.5)*1.9 0.5*4*2	m ² m ² m ²	157.510 4.000	
				RAZEM	161.510
9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (59.3+25.6)*0.35	m ² m ²	29.715	
				RAZEM	29.715
10	Wycena własna	Wykonanie i zamontowani zgodnie z dokumentacją - furtki o wym 1,3*1,8 -2 st wys 1,8,m , brama 2*3,0 wys.1,8 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.749	t t	0.749	
				RAZEM	0.749