



PRZEKRÓJ I-I





PRZEKRÓJ II-II



| | |
|------|--|
| 4cm | warstwa scieralna z BA |
| 8cm | warstwa wiążąca z BA AC16W |
| 25cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 |
| 15cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 (Ev2 ≥140Mpa) |

| | |
|------|--------------------------------------|
| 10cm | pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm |
|------|--------------------------------------|

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--|--|
| Zamawiający: |  Gmina Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy | Jednostka projektowa: |  DRAFT PRACOWNIA PROJEKTOWA | DRAFT spółka cywilna ul. Wojskowa 10a/35 60-792 Poznań |
|--------------|---|-----------------------|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Nazwa inwestycji: | Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo |
|-------------------|---|

| | |
|----------------|--------------------|
| Faza projektu: | PROJEKT TECHNICZNY |
|----------------|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Zakres rysunku: | Przekrój normalny |
|-----------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|-------------|----|--------|------|
| Branża: | DROGOWA | Nr rysunku: | 04 | Nr arkusza: | 01 | Skala: | 1:50 |
|---------|---------|-------------|----|-------------|----|--------|------|

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|
| Data: | Marzec 2022r. | Nr umowy/zlecenia: | BZT.272.2.3.2022 | Nr projektu: | D.336.03.22 |
|-------|---------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|

| | |
|----------|----------|
| Legenda: | Rewizja: |
| | |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant branży drogowej : | mgr inż. Tomasz Maćkowiak | WKP/0248/POOD/14 | |
| Sprawdzający branży drogowej : | mgr inż. Przemysław Perz | WKP/0249/POOD/14 | |