

**Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie**

Lp.	Kod pozycji	nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO Polna 66-68</b>				
2	1		<b>Część I Wykonanie robót rozbiórkowych</b>				
3	1.1	ST 1.0.	Demontaż elementów elewacji budynku, w tym płyt azbestowych oraz elementów zamocowanych do elewacji budynku (z wyłączeniem demontażu stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych) wraz z utylizacją.  Demontaż przybudówki i schodów zewnętrznych wraz z utylizacją (elewacja PIn-Wsch. - ściana szczytowa budynku).  Demontaż murku oporowego i schodów zewnętrznych wraz z utylizacją (elewacja PIn-Zach. - ściana tylna budynku).  Demontaż daszku żelbetowego z utylizacją (elewacja Pld-Wsch. - ściana frontowa budynku).  Skucie lastrico na cokole budynku z utylizacją.  Rozbiórka nawierzchni: betonowych - chodnik, opaska betonowa wokół budynku, murki zabezpieczające rabaty przy garażach oraz nawierzchni asfaltowej między rabatami wraz z utylizacją.	kpl.	1		
4			<b>RAZEM CZĘŚĆ I</b>				
5	2		<b>Część II - Wykonanie ścian zewnętrznych</b>				
6	2.1	ST 7.0.	Docieplenie i wykończenie tynkiem ścian zewnętrznych.	kpl.	1		
7	2.2	ST 8.0.	Montaż okładzin elewacyjnych oraz logo na relingach stalowych na elewacji Pld-Zach i Pld- Wsch.	kpl.	1		
8			<b>RAZEM CZĘŚĆ II</b>				
9	3		<b>Część III - Wykonanie cokołu i ścian fundamentowych</b>				
10	3.1	ST 7.0.	Naprawa, docieplenie i ułożenie tynku na cokole budynku.  Naprawa, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie ściany fundamentowej wraz z odkopaniem i zasypaniem do poziomu terenu.	kpl.	1		
11			<b>RAZEM CZĘŚĆ III</b>				
12	4		<b>Część IV - Wykonanie schodów wejściowych</b>				
13	4.1	ST 4.0.	Naprawa schodów zewnętrznych do poziomu fundamentów (skucie lastrico z utylizacją, demontaż barierki z utylizacją, naprawa schodów, wykonanie nowej okładziny z płyt lastrico, wycieraczka systemowa).  Naprawa murka przy bramie wjazdowej.	kpl.	1		
14	4.2	ST 2.0.	Montaż nowej balustrady BZ1 przy schodach wejściowych do budynku	kpl.	1		
15	4.3	ST 9.0.	Wykonanie instalacji elektrycznej (kabel o przekroju min 2,5 mm <sup>2</sup> + zabezpieczenie w rozdzielnicę głównej) do zasilania platformy schodowej do transportu osób na wózku inwalidzkim wzdłuż biegu schodów zewnętrznych	kpl.	1		
16			<b>RAZEM CZĘŚĆ IV</b>				
17	5		<b>Część V- Wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych</b>				
18	5.1	ST 11.0.	Demontaż stolarki okiennej z utylizacją. Montaż nowej stolarki okiennej O1,O2,O3,O4 z parapetami zewnętrznymi	kpl.	1		
19	5.2	ST 11.0.	Montaż parapetów zewnętrznych i nawietrzaków higrosterowalnych w oknach istniejących	kpl.	1		
20	5.3	ST 11.0.	Demontaż stolarki drzwiowej wraz z utylizacją. Montaż nowej stolarki drzwiowej D1 i D2	kpl.	1		
21	5.4	ST 11.0.	Demontaż bram garażowych z utylizacją. Montaż 2 bram garażowych B1	kpl.	1		
22	5.5	ST 11.0.	Montaż 2 parapetów wewnętrznych dla okien O1	kpl.	1		
23			<b>RAZEM CZĘŚĆ V</b>				

24	6		<b>Część VI- Wykonanie robót wyposażeniowych i wykończeniowych</b>				
25	6.1	ST 9.0.	Montaż elementów przewidzianych do ponownego montażu na elewacji budynku Montaż daszków z poliwęglanu i oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierniczu i zasilaniem nad każdą z dwóch bram garażowych - elewacja Płd-Zach. Montaż drabiny wjazdowej, daszku z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi oraz oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu i zmierniczu z zasilaniem - elewacja Płn-Zach. Montaż oświetlenia, dzwonka, uchwytu na flagi oraz 2 tabliczek z nazwą firmy, tabliczki adresowej - elewacja Płd-Wsch. Montaż daszku systemowego ze szkła hartowanego bezpiecznego - elewacja Płd-Wsch.	kpl.	1		
26	6.2	ST 9.0	Wymiana szafki elektrycznej i gazowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym na ścianie frontowej - elewacja Płd-Wsch.	kpl.	1		
27	6.3	ST 7.0.	Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku	kpl.	1		
28	6.4	ST 7.0	Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1		
29			<b>RAZEM CZĘŚĆ VI</b>				
30	7		<b>Część VII - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem i ociepleniem stropodachu</b>				
31	7.1	ST 3.0.	Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku biurowego	kpl.	1		
32	7.2	ST 6.0.	Docieplenie stropodachu	kpl.	1		
33	7.3	ST 2.0.	Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne	kpl.	1		
34	7.4	ST 5.0.	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną	kpl.	1		
35	7.5	ST 9.0	Przeniesienie dwóch zdemontowanych klimatyzatorów na dach budynku z instalacją	kpl.	1		
36			<b>RAZEM CZĘŚĆ VII</b>				
37	8		<b>Część VIII - Wykonanie obróbek elewacyjnych i dachowych</b>				
38	8.1	ST 10.0.	Wykonanie obróbek elewacyjnych i dachowych budynku.	kpl.	1		
39			<b>RAZEM CZĘŚĆ VIII</b>				
40			<b>BUDYNKI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY BITWY POD PŁOWCAMI</b>				
41	9		<b>Część IX - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu w budynku stacji uzdatniania wody</b>				
42	9.1	ST 2.0.	Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania wody oraz montaż podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne	kpl.	1		
43			<b>RAZEM CZĘŚĆ IX</b>				
44	10		<b>Część X - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji transformatorowej</b>				
45	10.1	ST 2.0.	Montaż podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne	kpl.	1		
46	10.2	ST 5.0.	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w miejscu mocowania konstrukcji	kpl.	1		
47			<b>RAZEM CZĘŚĆ X</b>				
48			<b>OGÓŁEM ROBOTY BUDOWLANE - X CZĘŚCI OBJĘTYCH KODAMI POZYCJI OD 1 DO 10</b>				