

Przedmiar

Remont dachów w Bydgoszczy

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|--------------------------|--|-------|-----------|
| Budynek nr 1 nad garażem | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0514/04 | Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej układanej na dachach betonowych 190,37*0,2 | m2 | 38,07 |
| | | | razem | m2 38,07 |
| 2 | KNR-W 2-02 0504/01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo 14,7*12,95 | m2 | 190,37 |
| | | | razem | m2 190,37 |
| 3 | KNR-W 2-02 0514/01 | Demontaż i montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (14,7+14,7+12,95)*0,25+(1,2*2+0,88*2)*4*0,25 | m2 | 14,75 |
| | | | razem | m2 14,75 |
| 4 | KNR-W 2-02 0525/02 | Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy od 150mm łączone na klej 14,7*2 | m | 29,4 |
| | | | razem | m 29,4 |
| 5 | KNR-W 2-02 0531/04 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy od 110mm | m | 6,2 |
| 6 | | Utylizacja mat. poremontowych | kpl | 1 |
| Budynek nr 1 nad pom. biurowymi | | | | |
| 7 | KNR 4-01 0514/04 | Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej układanej na dachach betonowych 228,83*0,2 | m2 | 45,77 |
| | | | razem | m2 45,77 |
| 8 | KNR-W 2-02 0504/01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo 12,95*17,67 | m2 | 228,83 |
| | | | razem | m2 228,83 |
| 9 | KNR-W 2-02 0514/01 | Demontaż i montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 17,67*2*0,25+12,95*2*0,25+(0,96*2+0,58*2)*5*0,25 | m2 | 19,16 |
| | | | razem | m2 19,16 |
| 10 | KNR-W 2-02 0525/02 | Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy od 150mm łączone na klej 17,67*2 | m | 35,34 |
| | | | razem | m 35,34 |
| 11 | KNR-W 2-02 0531/04 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy od 110mm | m | 6,2 |
| 12 | | Utylizacja mat. poremontowych | kpl | 1 |
| Budynek nr 2 | | | | |
| 13 | KNR 4-01 0514/04 | Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej układanej na dachach betonowych 228,83*0,3 | m2 | 68,65 |
| | | | razem | m2 68,65 |
| 14 | KNR 0-19 1023/12 | Demontaż wraz z utylizacją oraz dostawa montaż drzwi aluminiowych w kolrze białym 1*2,1 | m2 | 2,1 |
| | | | razem | m2 2,1 |
| 15 | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 5,2 |