

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

**Kosztorys NAKŁADCZY**

Obiekt            Roboty murowe i przemurowanie kominów.  
Kod CPV        45262520-2 - Roboty murowe  
Inwestor        Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen    IV kw. 2023

Stawka robocizny            0,00 PLN/r-g  
Koszty zakupu                0%  
Koszty pośrednie            0%  
Zysk                            0%

Słupsk 22.12.2023r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>KODY CPV 45262520-2</b>		
1	KNR-W 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej	m2	50,000
2	KNR-W 2-02 0108/03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm	m2	50,000
3	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	50,000
4	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	10,000
5	KNR-W 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	10,000
6	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	10,000
7	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	10,000

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>KODY CPV 45262520-2</b>							
1	KNR-W 4-01 0303/04 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej 50 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Betoniarka 150dm3 Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt kg m3 %	3,05 48,6 13 0,036 1,5	152,500 2.430,000 650,000 1,800	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	KNR-W 2-02 0108/03 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm 50 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Zaprawa Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt m3 %	1,04 6,8 0,021 1,5	52,000 340,000 1,050	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
3	KNR-W 2-02 0127/03 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm 50 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm Zaprawa Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt m3 % m-g	0,79 8,2 0,01 1,5 0,07	39,500 410,000 0,500 3,500	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4	KNR-W 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 10 m3 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn. Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Betoniarka 150dm3 Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt kg m3 kg %	20,1 392 45,5 0,24 25,6 1,5	201,000 3.920,000 455,000 2,400 256,000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	KNR-W 4-01 0310/02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 10 m3							

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>Robocizna</b>							
	Robotnicy	r-g	19,9	199,000	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.	szt	392	3.920,000	0,00		0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	45,5	455,000	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,24	2,400	0,00		0,00	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	25,6	256,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,33	3,300	0,00			0,00
6	Wyciąg	m-g	3,25	32,500	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
	KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
	10 m3							
	<b>Robocizna</b>							
	Robotnicy	r-g	1,39	13,900	0,00	0,00		
	<b>Sprzęt</b>							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	7,200	0,00			0,00
7								
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
	KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km							
	10 m3							
	<b>Sprzęt S=8</b>							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	1,600	0,00			0,00
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
	<b>RAZEM: KODY CPV 45262520-2</b>							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	<b>Razem element</b>						<b>0,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 8%						0,00	
	<b>Ogółem kosztorys</b>						<b>0,00</b>	