
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 18.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.12.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
1 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			196,89	m2	196,890	
			146,46 (ściany)+ 50,43 (sufity)		RAZEM	196,890
2 d.1	KNR 4-01 1205-01		Zerwanie starych tapet	m2		
			18,77	m2	18,770	
			14,5+2,73+1,54		RAZEM	18,770
3 d.1	KNR 9-29 0316-02		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości ponad 12,5 mm	m2		
			4,9 * 0,25	m2	1,225	
					RAZEM	1,225
4 d.1	KNR-W 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2- regulacja i konserwacja stolarki okiennej+ montaż nawiewnika.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2- regulacja i konserwacja stolarki	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
6 d.1	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			7,26	m2	7,260	
					RAZEM	7,260
7 d.1	KNR 19-01 0832-04		Zabezpieczenie stolarki folią- drzwi	m2		
			16	m2	16,000	
			0,8*2,0*5sztuk		RAZEM	16,000
8 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			7,4	m2	7,400	
			tylko kuchnia		RAZEM	7,400
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
			50,43	m2	50,430	
			7,4+16,0+10,6+11,53+4,9		RAZEM	50,430
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
			146,46	m2	146,460	
			14,72+47,34+41,6+42,8		RAZEM	146,460
11 d.1	KNR-W 2-02 0830-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			146,46	m2	146,460	
			14,72+47,34+41,60+42,80		RAZEM	146,460
12 d.1	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			50,43	m2	50,430	
			7,4+16+10,6+11,53+4,9		RAZEM	50,430
13 d.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			50,43	m2	50,430	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	50,430
14 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			146,46	m2	146,460	
					RAZEM	146,460
15 d.1	KNR AT-22 0204-03		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			1,7	m2	1,700	
					RAZEM	1,700
16 d.1	KNNR-W 3 0311-03		Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratki wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
17 d.1	KNNR 2 1404-03		Malowanie grzejników radiatorowych	m2		
			2,52	m2	2,520	
			$(0,5*0,6)*2+(1,2*0,6)+(1,0*0,6)*2$		RAZEM	2,520
18 d.1	KNR 13-26 0406-04		Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm	m		
			35,48	m	35,480	
			$2*1,02+2*8,5+2*7,2+2*1,02$		RAZEM	35,480
19 d.1	KNR 0-21 4007-03		Ślepa podłoga z płyt OSB frezowanych gr. 22mm	m2		
			7,4	m2	7,400	
			tylko kuchnia		RAZEM	7,400
20 d.1	KNR AT-27 0202-01		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
			7,4	m2	7,400	
			tylko kuchnia		RAZEM	7,400
21 d.1	TZKNBK XI 0501-37		Ułożenie posadzki z gumolitu	m2		
			45,53	m2	45,530	
					RAZEM	45,530
22 d.1	KNKRB 2 1106-04		Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
			59,80	m	59,800	
					RAZEM	59,800
23 d.1	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja śmieci z piwnicy, montaż kłódki. Dorobienie klucza do skrzynki pocztowej.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		4
Spis treści		5