

## **Przedmiar-Remont instalacji elektrycznej ul. Stawidłowa 25/1.**

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Montaż kuchni elektrycznej</b>		
1	KNR 4-03 0303/01	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożu drewnianym	szt	1
2	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	1
3	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe	m	11
4	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	1
5	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	9
6	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	9
7	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	1
8	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	9
9	KNNR 5 0406/06	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 50kg- Kuchenka elektryczna z piekarnikiem- płyta szklana	szt	1
		<b>2 Wymiana osprzętu instalacyjnego</b>		
10	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	9
11	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - bryzgoszczelnych	szt	3
12	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze	szt	3
13	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	2
14	KNR 4-03 0602/01	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych do podłoża drewnianego - Plafoniera w łazience	szt	1

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	7,475		
2	Robotnicy	r-g	6,189		
3	Robotnicy gr.I	r-g	1,17		
4	Robotnicy gr.II	r-g	0,36		
5	Tynkarze gr.III	r-g	2,43		
		Razem	17,624		

## Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,014		
2	Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt	1,02		
3	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	12,24		
4	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem - płyta szklana	szt	1		
5	Łączniki instalacyjne	szt	5,1		
6	Oprawy porcelanowe hermetyczne - plafoniera w łazience	szt	1,02		
7	Piasek do zapraw	m3	0,072		
8	Przewód YDYp 750V do 7,5mm2	m	11,44		
9	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm	szt	1,02		
10	Tablice prefabrykowane	szt	1		
11	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,013		
12	Woda	m3	0,018		
13	Żarówki - LED	szt	1,04		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,09		
	Razem		0,09		