

Znak: ZPL.271.9.2024.AW

## Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy:** *Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0+000,00 do km 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km*

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 8 lutego 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie Nr 1:

Zgodnie z uwagą zawartą na arkuszu z przekrojami konstrukcyjnymi drogowymi na odcinku 0+300 - do końca opracowania grunt nN należy wymienić na grunt niewysadzinowy. W omawianym obszarze znajduje się przekrój nr 5, który nie przedstawia wymiany gruntu. Proszę o informację jak należy interpretować zapis.

Odpowiedź:

Ze względu na miejscowy charakter badań podłoża, założono, że na odcinku 0+300 do końca opracowania grunt nN należy wymienić na niewysadzinowy. Na przekroju konstrukcyjnym nie zaznaczono tej warstwy, dopisano uwagę.

### Pytanie Nr 2:

Proszę o udzielenie informacji, czy grunt pozyskany przy wymianie należy odwieźć do zamawiającego czy należy poddać go utylizacji.

Odpowiedź:

Materiały z wykopów niedające się do zabudowy stanowią własność Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w pkt. IV.10.1 SWZ wskazał, że kruszywo budowlane pochodzące z rozbiórki z istniejącej konstrukcji drogi, a nadające się do ponownego wykorzystania należy przewieźć na odległość ok. 2 km na plac na terenie oczyszczalni ścieków w Brzozie przy ul. Spacerowej. Szacowana ilość kruszywa budowlanego to 2000 t.

### Pytanie Nr 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy w ramach regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej (studni i skrzynek wodociągowych) należy przewidzieć wymianę istniejącego żeliwa na nowe.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z warunkami przebudowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej znak: IZ.414.48.22 r. z dnia 07.03.2022 r. tj. wszystkie elementy wymienić na nowe.

### Pytanie Nr 4:

Dot. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Prosimy o dopuszczenie kruszywa o wskaźniku mrozoodporności F4 zgodnie z wytycznymi GDDKiA WT4-2010.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kruszywo o wskaźniku mrozoodporności F4 zgodnie z wytycznymi GDDKiA WT4-2010.

**Pytanie Nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla podbudowy zasadniczej z kruszywa można zastosować kruszywa zgodne z wytycznymi GDDKiA WT4-2010.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do podbudowy zasadniczej z kruszywa można zastosować kruszywa zgodne z wytycznymi GDDKiA WT4-2010.

**Pytanie Nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla podbudowy pomocniczej z kruszywa można zastosować kruszywa zgodne z wytycznymi GDDKiA WT4-2010.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do podbudowy zasadniczej z kruszywa można zastosować kruszywa zgodne z wytycznymi GDDKiA WT4-2010.

**Pytanie Nr 7:**

Dot. wykonania przepustów. Prosimy o możliwość zamiany rur żelbetowych na PEHD o takiej samej średnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur żelbetowych na PEHD. Pozwolenie wodnoprawne jest wydane na przepust o konstrukcji żelbetowej - tak jak istniejące rury przepustu.

**Pytanie Nr 8:**

Prosimy o informacje do kogo należy drewno z wycinki.

Odpowiedź:

Wykonawca staje się właścicielem pozyskanego drewna i ma obowiązek pomniejszyć wartość swojej usługi (wykonanych prac) o wartość pozyskanego drewna.

**Pytanie Nr 9:**

Prosimy o informacje czy należy wykonać operat brakarski.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania operatu brakarskiego.

**Pytanie Nr 10:**

Prosimy o podanie lokalizacji nasadzeń.

Odpowiedź:

Na rysunkach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi została wskazana lokalizacja nasadzeń wymienionych w pkt. 1-3 tabeli nr 13 załączonej do Projektu wykonawczego PW.T1 Projekt rozbudowy układu drogowego, tj. łącznie 23 szt. drzew. Ze względu na brak miejsca w obrębie zadania lokalizacja pozostałych nasadzeń (brzoza brodawkowata 73 szt. i forsycja pośrednia 90 m<sup>3</sup>) zostanie wskazana przez Zamawiającego w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie obejmowała teren Gminy w promieniu 10 km od terenu budowy.

**Pytanie Nr 11:**

Prosimy o podanie długości gwarancji na nasadzenia, długości pielęgnacji i jej zakresu.

Odpowiedź:

Gwarancja na wykonane nasadzenia wynosi 36 miesięcy. Długość i zakres pielęgnacji został określony w SST D-09.09.01 Zieleń drogowa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie Nr 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że materiały betonowe mają spełniać warunek nasiąkliwości 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że materiały betonowe mają spełniać warunek nasiąkliwości max 5%.

**Pytanie Nr 13:**

Prosimy o zamieszczenie tabeli wymiany gruntu.

Odpowiedź:

$581 \text{ m} \times 7 \times 1,1 = 4474 \text{ m}^3$

**Pytanie Nr 14:**

Prosimy o podanie lokalizacji wymiany gruntu założonej przez projektanta wraz z podaniem jej zakresu (długość, szerokość, głębokość).

Odpowiedź:

Ze względu na miejscowy charakter badań podłoża założono, że na odcinku 0+300 do końca opracowania grunt nN należy wymienić na niewysadzinowy. Na przekroju konstrukcyjnym dopisano uwagę szer. założona 7m, wg opinii geotechnicznej 1-1,1m.

**Pytanie Nr 15:**

Prosimy o udostępnienie SST D 02.03.01.

Odpowiedź:

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące robót ziemnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie Nr 16:**

Prosimy o zamieszczenie SST dot. nasadzeń.

Odpowiedź:

SST D-09.09.01 Zieleń drogowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie Nr 17:**

Prosimy o informację czy w zakresie Wykonawcy będzie przestawienie ogrodzeń czy sam demontaż? W przedmiarze napisano, że przestawienie jest w zakresie właścicieli działek.

Odpowiedź:

Przestawienie ogrodzenia i wygradzenia dla zwierząt, o których mowa w poz. 11 i 12 Przedmiaru robót branży drogowej, należy do obowiązków właściciela działki i nie wchodzi do zakresu robót.

**Pytanie Nr 18:**

Prosimy o podanie parametrów barier U-14a. W SST nie podano szczegółów.

Odpowiedź:

Ze względu na odległość od przeszkody bariery N1 W2.

**Pytanie Nr 19:**

Proszę o podanie typu barier U-14a (N?W?).

Odpowiedź:

Ze względu na odległość od przeszkody bariery N1 W2.

**Pytanie Nr 20:**

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z uzgodnieniami i projektem w pozycji 18 d.2.1 należy przewidzieć użycie rury fi 1200 i w poz. 19 d.2.1 ściankę dla rur fi 1200.

Odpowiedź:

Potwierdzamy rury fi 1200 żelbetowe z prefabrykowanymi ściankami.

**Pytanie Nr 21:**

Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie i opłacenie nadzorów archeologicznego, przyrodniczego i ornitologicznego?

Odpowiedź:

Zorganizowanie i opłacenie nadzorów archeologicznego, przyrodniczego i ornitologicznego należy do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie Nr 22:**

Czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek i z wycinki drzew?

Odpowiedź:

Wykonawca staje się właścicielem pozyskanego drewna i wyceniając przedmiot zamówienia ma obowiązek pomniejszyć wartość swojej usługi (wykonanych prac) o wartość pozyskanego drewna.

**Pytanie Nr 23:**

Zwracam się prośbą o zmniejszenie wymaganych obwodów drzew do nasadzeń. Drzewa o obwodzie 18-20 cm są trudno dostępne i znacznie droższe od drzew o mniejszych obwodach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drzew o pokroju naturalnym, z koroną równomiernie rozgałęzioną od wysokości ok. 1m, o obwodzie na wysokości 1m min. 16 cm, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, w bulbach (do nasadzeń od 15 października do 15 kwietnia) lub pojemnikowane (do nasadzeń od 16 kwietnia do 14 października), o obwodach pni 16-18 cm, zgodnie z SST D-09.09.01 Zieleń drogowa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie Nr 24:**

Proszę o wskazanie lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Na rysunkach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi została wskazana lokalizacja nasadzeń wymienionych w pkt. 1-3 tabeli nr 13 załączonej do Projektu wykonawczego PW.T1 Projekt rozbudowy układu drogowego, tj. łącznie 23 szt. drzew. Ze względu na brak miejsca w obrębie zadania lokalizacja pozostałych nasadzeń (brzoza brodawkowata 73 szt. i forsycja pośrednia 90 m<sup>3</sup>) zostanie wskazana przez Zamawiającego w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie obejmowała teren Gminy w promieniu 10 km od terenu budowy.

**Pytanie Nr 25:**

Czy Zamawiający zezwoli na skrócenie okresu gwarancji na wykonane nasadzenia do 24 mc-y?

Odpowiedź:

Gwarancja na wykonane nasadzenia wynosi 36 miesięcy.

**Pytanie Nr 26:**

Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac należy wycenić przy ogrodzeniu metalowym przeszłowym i ogrodzeniu dla zwierząt. Przedmiar wskazuje na przestawienie tych ogrodzeń – w zakresie właściciela działki (co sugeruje, że właściciel sam to powinien wykonać), SST wskazuje na przestawienie tych ogrodzeń i wykonania ogrodzeń tymczasowych z siatki leśnej po stronie wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Przestawienie ogrodzenia i wygradzenia dla zwierząt, o których mowa w poz. 11 i 12 Przedmiaru robót branży drogowej, należy do obowiązków właściciela działki i nie wchodzi do zakresu robót. Ogrodzenia zastępcze nie są wymagane. Wymagane jest zabezpieczenie strefy robót.

W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin składania ofert do dnia **15 lutego 2024 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert nastąpi 15 lutego 2024 r. o godz. 12:10.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 15 marca 2024 r.

Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na rozbudowę ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0+000,00 do km 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km.

**Załączniki:**

1. Lokalizacja nasadzeń
2. SST Zieleń drogowa
3. SST Roboty ziemne