

Bydgoszcz, 01.03.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku krytej pływalni ASTORIA ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy - zadanie 19, znak sprawy 2019/S 037-084052**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 26.02.2019 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie

Ani w opisie, SWIZ, ogłoszeniu ani na rysunkach nigdzie nie ma wzmianki o zakończeniu przyłącza w pomieszczeniu wężła. W zestawieniu materiałowym uwzględniono tylko mufę końcową i denko sferoidalne.

Czy w ofercie należy uwzględnić zawory kołnierzone, spinkę i manometr czy nie uwzględniać. Jeżeli tak to jakiej średnicy winny być zawory w wężle.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy uwzględnić zawory kołnierzone, spinkę i manometr.

Pierwsze zawory o średnicy takiej samej jak przyłącze, tzn. DN100.

Zamawiający potwierdza, że przyłącze należy zakończyć na wysokości ok. 130 cm od poziomu podłogi w pomieszczeniu wężła zlokalizowanego na poziomie -2.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski