

Krosno Odrzańskie, 01.08.2023 r.

IR.271.16.2023.RS

Zamawiający:

**Gmina Krosno Odrzańskie**

**ul. Parkowa 1**

**66-600 Krosno Odrzańskie**

### WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „**Modernizacja Amfiteatru w Krośnie Odrzańskim**”(2) – Etap I.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o wskazanie jakie w rezultacie są szerokości siedzisk. Czy jeżeli mamy beton na widowni np. 65cm to siedzisko kompozytowe też ma mieć 65cm?.

**Odp.** *Montaż siedzisk należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj.:*

**A. Montaż siedzisk :**

- 7 rzędów siedzisk,
- od rzędu nr 2 do rzędu nr 8, należy zapewnić min 40 cm przejście między elementami,
- dopuszcza się inny montaż np. od frontu lub częściowo wysunięte,

**B. Szerokość podestów:**

- szerokości podestów w rzędach nr 2-8: są równe od 81-do 88 cm

**2.3. Roboty Wykończeniowe, w tym :**

- Montaż listew siedzeń drewnianych o głębokości min. 42 cm , Deski kompozytowe lite - pełne, wyprofilowane, zaokrąglone, ze zbrojeniem stalowym podłużnym, - gr. min 40mm , szerokość min. 14cm x 3 szt., podpory co max 40 cm,