

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont dachu z wykonaniem nowego pokrycia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 4-01 0524/08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej  4	szt	4,000
			razem	szt
11	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  10,50*3+6,50	m	38,000
			razem	m
12	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm  10,50*3+6,50	m	38,000
			razem	m
13	KNR 4-01 0528/06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej  4	szt	4,000
			razem	szt
14	KNR-W 4-01r97 0519/04	Obróbki z papy wierzchniego krycia (wyklejenie zapadniętych miejsc)  21	m2	21,000
			razem	m2
15	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 (cegłą klinkierowa pełna)  2,80	m3	2,800
			razem	m3
16	KNR-W 4-01r97 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej  (10,00+5,00+5,00+12,50)*0,33+21,00*0,125	m2	13,350
			razem	m2
17	KNR-W 4-01r97 0519/02	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grub. 5,2mm  10,00*16,00+5,00*5,00+6,00*5,00+12,50*5,00	m2	277,500
			razem	m2
18	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (malowanie podcieni)  (10,00+5,00+5,00+12,50)*0,50	m2	16,250
			razem	m2
19	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z utylizacją papy  2,80+1,60	m3	4,400
			razem	m3