

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy odcinka chodnika - odcinek pozostały do wykonania w 2024 r.

Lokalizacja Kleszczyna działki nr 105, 173/2, 77-400 Złotów

Zamawiający Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Biuro kosztorysowe DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Sporządził mgr inż. Marcin Batko

Złotów, 7 sierpnia 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy odcinka chodnika - odcinek pozostały do wykonania w 2024 r.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,43
2	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm z zasypaniem dołu piaskiem wraz z zagęszczeniem	szt	1
3	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1,5
4	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 1,0+1,0+1,0+3,0+3,0+3,0+1,0+1,5+1,0	m	15,5
	razem	m	15,5
5	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 1,5*0,0675 15,5*0,03	m3 m3	0,101 0,465
	razem	m3	0,566
6	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,0*1,0+3,0*3,0+1,0*1,5	m2	11,5
	razem	m2	11,5
7	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem 5,5*3,0	m2	16,5
	razem	m2	16,5
8	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm 3,0*1,0*2+3,0*2,5	m2	13,5
	razem	m2	13,5
9	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	12
10	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	12
11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie 1,5*0,22*1,15+15,5*0,2*0,06+0,566+11,5*0,06+16,5*0,15+13,5*0,12+12,0*0,08	m3	6,877
	razem	m3	6,877
12	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	6,877
2. Roboty ziemne			
13	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km Chodnik 482,0*0,42 Zjazdy 277,0*0,48	m3 m3	202,44 132,96
	razem	m3	335,4
14	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	335,4
3. Elementy ulic			
15	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Obrzeże 8x30 246,0*0,04 Opornik 12x25 189,0*0,06 Krawężniki 15x22 57,0*0,0675 Krawężniki 15x22/30 14,0*0,0675 Krawężniki 15x30 118,0*0,0675	m3 m3 m3 m3 m3	9,84 11,34 3,848 0,945 7,965
	razem	m3	33,938
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	246
17	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	189
18	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	57
19	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm skośne na podsypce cementowo-piaskowej	m	14
20	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	118
4. Podbudowy			
21	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 482,0+277,0	m2	759
	razem	m2	759
22	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	759
23	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	759
24	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	482
25	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	277
5. Nawierzchnie			

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy odcinka chodnika - odcinek pozostały do wykonania w 2024 r.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
26	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	482
27	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	277
28	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą 188,0*0,5*0,08*2,55	t	19,176
		razem	t 19,176
6. Tereny zieleni			
29	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	336
30	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	336
7. Pozostałe			
31	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
32	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	18
33	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	3