

PRZEDMIAR ROBÓT PL1-21-193

Nazwa robót: Pracownia wodolecznictwa i odnowy biologicznej
Lokalizacja: Aleje Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Przedmiar sporządził: Dawid Konieczny
Data opracowania przedmiaru: 28-10-2021

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT PL1-21-193

Nazwa robót: Pracownia wodolecznictwa i odnowy biologicznej
Lokalizacja: Aleje Mickiewicza 5
64-100 Leszno

PRZEDMIAR PL1-21-193		Strona 1	28-10-2021
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-003184	
1	Prace elektryczne		

PRZEDMIAR ROBÓT PL1-21-193

Nazwa robót: Pracownia wodolecznictwa i odnowy biologicznej
Lokalizacja: Aleje Mickiewicza 5
64-100 Leszno

PRZEDMIAR PL1-21-193

Strona 1

28-10-2021

SYKAL-003184

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Prace elektryczne		
1	10	KSNR S005-02-01-01-00	Demontaż tablicy licznikowej m=0 r=0,5	szt	1,000
1	20	Kal.własna	Demontaż istniejącej instalacji	kmpl	1,000
1	40	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	95,000
1	50	KNNR N005-12-09-04-01	Przebijanie otworu \varnothing 40 mm dł 1/2 c w cegle	szt	15,000
1	60	KNNR N005-02-05-03-03	Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr	15,000
1	70	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	150,000
1	80	KNNR N005-04-04-02-00	Wyposażenie tablicy rozdzielczej	szt	1,000
1	90	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	100	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,000
1	110	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	130	KNNR N005-02-04-03-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	110,000
1	140	KNNR N005-02-02-01-01	Przewód światłowodowy układany w korytkach	metr	70,000
1	150	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. \varnothing do 60 pojedyncza	szt	37,000
1	160	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane	szt	21,000
1	170	KNNR N005-03-06-05-00	Łączniki oświetleniowe p.t. WNT-100P mocowany do podłoża	szt	16,000
1	180	KNNR N005-03-08-06-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 3P+Z 16A/2,5 NF-2627-126 przykręcane	szt	1,000
1	190	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy LED 60x60	kmpl	18,000
1	200	KNNR N005-05-03-01-00	Montaż w suficie podwiesz oprawy oświetl LED wpuszczana	kmpl	13,000