

LEGENDA:

CNW	– centrala wentylacyjna dachowa nawiewno–wywiewna z odzyskiem ciepła przez rekuperator obrotowy wyposażona w nagrzewnice wodną, przepustnice, tłumiki, wentylatory, automatykę o wyd. Vn=2680m3/h i Vw=2180m3/h
ANR	– anemostat nawiewny kwadratowy montowany na skrzynce rozprężnej izolowanej wyposażonej w przepustnice regulacyjną
AWR	– anemostat wywiewny kwadratowy montowany na skrzynce rozprężnej izolowanej wyposażonej w przepustnice regulacyjną
AW	– anemostat wywiewny okrągły montowany bezpośrenio na kanale wentylacyjnym
WG	– anemostat wywiewny okrągły montowany bezpośrenio na kanale wentylacyjnym pionowym zakończony ponad dachem wyrzutnią dachową montowaną na podstawie dachowej PB–B2
T	– tłumiki akustyczne ø125/315 i L=500 montowane na wentylacji wyciągowej z łazienek
P	– przepustnice montowane na ciągu wentylacyjnym nawiewnym i wywiewnym
K1, K2	– kurtyna powietrza typu zimnego 230V; 0,55A; wydaj. pow. 1400m3/h; dł. 1,2m
WS	– wentylatory sufitowy ø100 wyłącznik czasowy z higrostatem 230V; 0,12A; 15W, ø100, n=2650obr/min., wydaj. max. pow. 100m3/h;
WK1-2	– wentylatory kanałowe 250/100 230V; 0,17A; 22W, ø100, n=2400obr/min., wydaj. max. pow. 275m3/h;
PC	– pompa ciepła powietrze/woda do przygotowania c.w.u. wyposażona w zasobnik 200l i grzałkę elk. COP 3.6/3.3 ErPA+; całk. moc grzewcza (PC+grzałka) 4kW, śred. moc grzewcza 2kW; zasilanie 230V/50Hz

temat:	Rozbudowa istniejącego przedszkola.		
inwestor:	Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data	grudzień 2022
opracował:		nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk		1514/91/Lo	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Leszek Kołodziej		WKP/0348/POOS/12	
mgr inż. Paweł Żukow			
treść rysunku:	Rzut przyziemia - instalacja wentylacyjna	nr rysunku	skala
		S10	1 : 100