


PRZEKRÓJ  
A-A



UWAGI:

- Wymiary w [cm], poziomy w [m]
- Beton konstrukcyjny klasy C20/25. Beton podkładowy C8/10
- Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W
- Otulina prętów zbrojeniowych min. 25mm
- Wieńce w narożnikach łączyć prętami odgiętymi "L" Ø12 o długościach 60+60 cm,
- Nadproża strunobetonowe:
  - N1 2 x SBN 100 (x 4 szt.)
  - N2 2 x SBN 360 (x 1 szt.)
  - N3 2 x SBN 120 (x 1 szt.)

- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.  
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.



**MARCINIAK**  
Pracownia  
Konstrukcji  
Budowlanych

ADRES  
Leszczyńska 37  
64-113 Kąkolewo  
marciniakpkb.com

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA

ul. Łąkowa 6, 64-050 Wielichowo  
dz. nr 300505\_4.0001.616

TEMAT RYSUNKU  
**RZUT KONSTRUKCJI  
PRZYZIEMIA**

INWESTOR  
Urząd Miejski w  
Wielichowie  
ul. Rynek 10,  
64-050 Wielichowo

PROJEKTANT  
mgr inż. Tomasz Marciniak  
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17  
w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Łukasz Kurzawski  
upr bud. nr  
WKP/0065/POOK/09  
w specj.  
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

SKALA  
1:100

DATA  
Luty 2023 r.

NR RYS.  
K-2

STR.