


Nadproże stalowe skala 1:20



Zalecany montaż nadproża:

1. Podeprzeć strop po obu stronach nadproża.
2. Wykuć gniazda, wykonać poduszki betonowe z osadzonymi blachami 6mm.
3. Wykuć bruzdę poziomą z jednej strony ściany na gł. ok. 10 cm i osadzić jedną belkę w bruzdzie, uzupełnić rzestrzenie zaprawą szybkoschnącą (np CX 15).
4. Powtórzyć dla drugiej belki, połączyć profile prętami M10.
5. Osiatkować i otynkować nadproże.

Zestawienie profili stalowych

Przekrój	Długość [mm]	Masa [kg/m]	Ilość/element [szt.]	Masa łączna [kg]
C 200	2710	25,3	2	137,1
Masa razem				137,1



MARCINIAK
Pracownia
Konstrukcji
Budowlanych

ADRES
Leszczyńska 37
64-113 Kąkolewo
marciniakpkb.com

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA

ul. Łąkowa 6, 64-050 Wielichowo
dz. nr 300505_4.0001.616

TEMAT RYSUNKU

NADPROŻE STALOWE W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ

INWESTOR
Urząd Miejski w
Wielichowie
ul. Rynek 10,
64-050 Wielichowo

PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Marciniak
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Łukasz Kurzawski
upr bud. nr
WKP/0065/POOK/09
w specj.
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

SKALA
1:20

DATA
Luty 2023 r.

NR RYS.
K-10

STR.