

Kosztorys Ofertowy

**Rozbiórka budynku administracyjno-użytkowego „Bacówka” nr inw. 105/2029
w Leśnictwie Wapowce**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
A) ROZBIÓRKA BUDYNKU "BACOWKI"						
1.1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych	szt	48		
2	KNR 4-01 0432/03	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 ze ścian drewnianych	m2	16,112		
		Roboty przygotowawcze				
1.2 Roboty demontażowe						
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji sanitarnej	kpl	1		
4	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	7		
5	KNR-W 4-02 0235/07	Demontaż wanny, kabin	kpl	5		
6	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	6		
7	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii umywalkowej i wannowej	szt	12		
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowym	kpl	1		
		Roboty demontażowe				
1.3 Dach						
9	KNR 4-01 0521/03	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym	m2	366,952		
10	KNR 4-01 0430/05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołączenia dachu, odstęp łąt ponad 24cm	m2	366,952		
11	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	366,952		
12	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli (szczyty strychu)	m2	6,7		
13	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych: obicia ścain	m2	65,661		
		Dach				
1.4 Ściany poddasza						
14	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli : szczyty poddasza	m2	41,521		
15	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych: obicia ścain	m2	120,976		
16	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	133,259		
		Ściany poddasza				

Kosztorys Ofertowy

**Rozbiórka budynku administracyjno-użytkowego „Bacówka” nr inw. 105/2029
w Leśnictwie Wapowce**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1.5 Stop nad poddaszem i parterem				
17	KNR 4-01 0429/05	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych	m2	260,1		
18	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych	m	327,04		
		Stop nad poddaszem i parterem				
		1.6 Ściany parteru				
19	KNR 4-01 0427/02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali - ściany zewnętrzne	m2	91,833		
20	KNR 4-01 0427/04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m2	81,325		
		Ściany parteru				
		1.7 Podłogi				
21	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	201,9		
22	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	68,931		
		Podłogi				
		1.8 Schody				
23	KNR 4-01 0431/02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej- schody wewnętrzne	m2	13,49		
24	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne	m3	3,005		
		Schody				
		1.9 Kominy do poziomu posadzki parteru				
25	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	13,516		
		Kominy do poziomu posadzki parteru				
		1.10 Pozostałe wyburzenia				
26	KNR 19-01 1123/01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,723		
27	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm- płyta na tarasie	m3	3,41		
		Pozostałe wyburzenia				
		1.11 Wywóz gruzu i odpadów				
28	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	18,532		
29	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	17,961		
30	Kalkulacja indywidualna	Koszt segregacji materiałów pozyskanych z rozbiórki, które należy przekazać Inwestorowi: metalowe materiały z demontażu instalacji sanitarnej, wyposażenia węzłów sanitarnych, instalacji c.o., elektrycznej z demontażu kuchni i kominka oraz wszelkie inne wskazane przez Inwestora. Pozostałe zdemontowane elementy budynku takie jak: kafle z kuchni i kominka nie nadają się do ponownego wbudowania przeznaczone są, do utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	kpl	1		
		Wywóz gruzu i odpadów				
Razem netto:						
Vat:						
Razem brutto:						

Kosztorys Ofertowy

Rozbiórka budynku administracyjno-użytkowego „Bacówka” nr inw. 105/2029
w Leśnictwie Wapowce

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
B) WARTOŚĆ DREWNA Z ODZYSKU						
1	Kalkulacja własna	Wartość drewna z odzysku	m3	91,818		
					Razem netto:	
					Vat:	
					Razem brutto:	