

Nasz znak: CUWPK.343.26.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUWPK.343.26.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „**Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)**”, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie/wniosek 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu Zamawiania remont dotyczy odcinka od km 10+800 do 13+300, natomiast załączona dokumentacja tj. konstrukcja nawierzchni, PZT itp. zawiera informacje tylko dla odcinka 11+380-13+880. Prosimy o potwierdzenie, że odcinki są tożsame a różnica kilometraż odcinka wynika z jego aktualizacji, bądź aktualizację dokumentacji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza że oba kilometraże dotyczą tego samego odcinka drogi o długości 2,5 km. Zgodnie z pkt. 1.2 opisu do projektu, różnica w określeniu przedziału kilometrażu wynika wyłącznie z dostosowania go, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, do uaktualnionych danych, które są dostępne w portalu mapowym LP-Portal pod adresem: <https://powiatketrzyn.lp-portal.pl/>

Pytanie/wniosek 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w wycenie zgodnie z projektem budowlanym, należy uwzględnić ułożenie warstwy wiążącej AC16W grubości 5 cm w km 11+380-13+880, która nie została uwzględniona w załączonym przedmiarze robót.

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w wycenie warstwy wiążącej AC16W grubości 5 cm na całej powierzchni jezdni, zgodnie z projektem. W związku z tym w przedmiarze oraz w tabeli kalkulacji ceny formularza ofertowego :

- w opisie robót pozycji nr 17 dodaje się słowo „jezdni”
- zmienia się ilość przedmiarowa w pozycji 17 na „12 524,60 m²”.

Pytanie/wniosek 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie informacji dotyczącej przedmiaru robót. Mianowicie zgodnie z projektem załączonym do dokumentacji przetargowej, w ciągu głównym drogi należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 5 cm nad siatką przeciwspekaniową. W załączonym przedmiarze nie ma takiej pozycji. Wnosimy o aktualizację przedmiaru robót.

Odpowiedź 3:

Wyjaśnienie jak do pytania nr 2.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

*Przygotował pod względem merytorycznym: DS
Sprawdził pod wzg. formalnym: AW*

Zamieszczono na platformie zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>